

ΔΕΑ – 42415

**ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 150KV ΛΑΡΙΣΑ – ΒΟΛΟΣ 1 ΕΞΑΙΤΙΑΣ
ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΕΛΙΑΣ (Β΄ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)»**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Προστασία υπογείου καλωδίου Γ.Μ 150 kV ΛΑΡΙΣΑ – ΒΟΛΟΣ Ι εξ αιτίας της θεομηνίας Elias (Β΄ ΦΑΣΗ)».

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, www.admie.gr

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας CosmoOne.

Κωδικός αριθμός αναφοράς (CPV): 45223500 (Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα) και 45222000-9 (Κατασκευαστικές εργασίες για τεχνικά έργα εκτός από γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις).

Αριθ. Προκήρυξης/ Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 24PROC014527789

Προϋπολογισμός Έργου: Εκατό είκοσι χιλιάδες ευρώ (**€120.000,00**), πλέον ΦΠΑ και δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: Δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (€18.000,00) (όπως αυτό αναλογεί σε ποσοστό 15% του προϋπολογισμού του έργου), απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016.

Γενική Περιγραφή του Έργου: Το αντικείμενο του έργου αφορά σε εργασίες προστασίας υπογείου καλωδίου Γ.Μ 150 kV ΛΑΡΙΣΣΑ – ΒΟΛΟΣ Ι. Πιο συγκεκριμένα θα κατασκευασθεί τοίχος αντιστήριξης με τσιμεντοπασάλους και πτερυγότοιχους για την αποτροπή υποσκαφής εκτός προτέρας κοίτης ρέματος Ξηριά, προκειμένου να προστατευθεί η όλη κατασκευή της Α Φάσης εργασιών και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ηλεκτροδότηση της περιοχής του Βόλου.

Συνοπτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν πλησίον της Ζεύξης Αλεξίου και στις θέσεις με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ' 87 Χ=406601,2819 / Ψ=4359264,5419 έως Χ=406641,474 / Ψ=4359284,9523 είναι οι κάτωθι:

Οικοδομικές εργασίες εκτός προτέρας κοίτης ρέματος Ξηριάς

- Θα κατασκευασθεί τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα και δύο πτερυγότοιχοι, ένας στην αρχή και ένας στο πέρας του τοίχου αντιστήριξης
- Ενίσχυση του τοιχίου με έγχυτους οπλισμένους τσιμεντοπασάλους
- Επίχωση με αργιλικό υλικό

Εργασίες οδοποιίας εκτός κοίτης ρέματος Ξηριάς για την αποκατάσταση της Οδού Καζαντζάκη

- Θα κατασκευασθεί δρόμος σε μήκος 60m και συνολικού εμβαδού 360,00 m².

Τα μηχανήματα έργου που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου συνολικά είναι: Α) ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙ, Β) ΤΣΑΠΑ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ), Γ) ΒΟΒΚΑΤ, Δ) ΥΔΡΟΦΟΡΑ ή ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ, Ε) ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 10 m³ ή 15 m³, ΣΤ) ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ (ΜΠΟΥΛΑΝΤΟΖΑ), Ζ) FINISHER, Η) ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ, Θ) ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για την εκσκαφή ισχύουν τα αναγραφόμενα σύμφωνα με την ΕΤΕΠ (Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή) 1501-02-04-00-00 «Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων».

- Για το σκυροδέμα ισχύει ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΦΕΚ 1561/Β/2-6-2016, καθώς επίσης οι ΕΤΕΠ 1501-01-01-01-00 «Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος», 1501-01-01-02-00 «Διάστρωση σκυροδέματος», 1501-01-01-03-00 «Συντήρηση σκυροδέματος», 1501-01-01-04-00 «Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος», 1501-01-01-05-00 «Δομητική συμπύκνωση σκυροδέματος».
- Για τον χαλύβδινο οπλισμό ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-01-02-01-00 «Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος».
- Για τις επιχώσεις ισχύει η ΕΤΕΠ 02-07-01-00 Κατασκευή Επιχωμάτων.

Κατά την διάρκεια των εργασιών δεν θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης της Γ.Μ 150 kV ΛΑΡΙΣΑ – ΒΟΛΟΣ Ι, ως εκ τούτου ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει έμπειρο Τεχνικό Ασφαλείας σε έργα υψηλής τάσης.

Μετά το πέρας των εργασιών τα σχέδια AS BUILT θα παραδοθούν στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μαγνησίας καθώς και στο Δήμο Βόλου.

Προθεσμία Πέρατος: Η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.

Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, σύμφωνα με το οποίο ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα ημερών (10) από την υπογραφή της Σύμβασης, να υποβάλλει στον ΑΔΜΗΕ το χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου, άρθρο 7 του τεύχους 3 Ειδικού Όροι.

Η περίοδος καλής λειτουργίας (εγγύησης) του Έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την Προσωρινή Παραλαβή και ολοκληρώνεται με την Οριστική παραλαβή του.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ορίζεται η **29^η Απριλίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00 μ.μ.**

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η **29^η Απριλίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15:00 μ.μ.**