

ΔΕΑ – 42452

ΕΡΓΟ:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΙΟΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Υ/Σ 150/20 KV ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Εργασίες κατασκευής Ελαιολεκάνης αποθήκευσης υλικών προς ανακύκλωση και συνοδών έργων, στις αποθήκες του Υ/Σ 150/20KV Μάνδρας – Ελευσίνας».

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, www.admie.gr

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας CosmoOne.

Κωδικός αριθμός αναφοράς (CPV):

45300000-0, Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων,
44610000-0, Δεξαμενές, ταμιευτήρες, δοχεία και δοχεία υπό πίεση,
45330000-9, Υδραυλικές Εργασίες,
45332000-3, Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών
44100000-0, Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη,
44210000-0, Κατασκευές και μέρη κατασκευών,
45000000-0, Κατασκευές εργασίες,
71000000-0, Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού.
45310000-3, Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Αριθ. Προκήρυξης/Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 24PROC015946381.

Προϋπολογισμός Έργου: Ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€1.600.000,00), πλέον ΦΠΑ και αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: : Διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (€240.000,00) (ποσοστό 15% του προϋπολογισμού), απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016).

Γενική Περιγραφή του Έργου: Το αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες κατασκευής ελαιολεκάνης αποθήκευσης υλικών προς ανακύκλωση και συνοδών έργων, στις αποθήκες του Υ/Σ 150/20 KV Μάνδρας – Ελευσίνας.

Συνοπτικά θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές Εργασίες:

- Κατασκευή μεταλλικών ικριωμάτων.
- Εκχέρσωση και αφαίρεση των φυτικών γαιών στις ζώνες κατάληψης των μόνιμων έργων
- Εκσκαφές για τη διαμόρφωση χώρων (κτιρίων και δεξαμενών, για τη διαμόρφωση ορυγμάτων ανοικτών ή κλειστών αγωγών, χανδάκων και φρεατίων).
- Επιχώσεις εκσκαφών
- Σκυρόδεμα, τύποι και οπλισμός.
- Μεταλλικές κατασκευές
- Ηλεκτροσυγκολλήσεις

Υδραυλικές Εργασίες:

- Αποτροπή διοχέτευσης επιφανειακών υδάτων της ΠΕΟ Αθηνών-Θηβών προς την αδιέξοδο όπου είναι και η είσοδος της εγκατάστασης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, με την κατασκευή τοπικής υπερύψωσης της ασφάλτου («σαμαράκι»),
- Συλλογή και ασφαλούς απομάκρυνσης των απορροών οι οποίες δημιουργούνται κατά την βροχόπτωση από την λεκάνη η οποία αποτελείται από το εσωτερικό της εγκατάστασης, με την κατασκευή ορθογωνικών ταφρών.
- Την προμήθεια και εγκατάσταση ελαιοδιαχωριστή

Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες:

- Την παροχή νερού για την πλύση των οχημάτων
- Την αποχέτευση των όμβριων υδάτων του στεγάστρου και των λυμάτων του πλυντηρίου.

- Την αντικεραυνική προστασία του στεγάστρου και τις γειώσεις.
- Τον ηλεκτροφωτισμό του στεγάστρου και του χώρου του πλυντηρίου.
- Την ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου:

- Για την εκτέλεση όλων των εργασιών ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκδώσει για λογαριασμό του ΑΔΜΗΕ, όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (Οικοδομικές Άδειες – ΕΕΔΜΚ – Βεβαιώσεις).
- Τα ικριώματα (σταθερά ή κινητά) θα παρέχουν πλήρη ασφάλεια στους εργαζόμενους όπως και σε κάθε τρίτο και θα είναι κατασκευασμένα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΕΛΟΤ Τ.Π. 1501-01-03-00-00 και τα σχετικά διατάγματα.
- Όλα τα προϊόντα της εκχέρσωσης πρέπει να απομακρυνθούν και απορριφθούν σε κατάλληλους χώρους, που θα προταθούν από τον Ανάδοχο και θα εγκριθούν από την Επίβλεψη, σε οποιαδήποτε απόσταση από την περιοχή των έργων. Οι φυτικές γαίες θα αποτίθενται προσωρινά εφόσον πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν στο έργο ή οριστικά σε αντίθετη περίπτωση, σε κατάλληλους χώρους όπως παραπάνω.
- Οι εκσκαφές θα γίνουν σύμφωνα με τις γραμμές, τα πρνή, τις κλίσεις και τις διαστάσεις των συμβατικών σχεδίων ή τις έγγραφες εντολές της Επίβλεψης. Όταν εκσκαφές γίνονται κοντά σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις (κτίρια, αγωγούς, δεξαμενές, Η/Μ εξοπλισμό κλπ.), ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία τους και οι μέθοδοι εκσκαφής και ο εξοπλισμός θα είναι κατάλληλα ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε ζημιά στις εγκαταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οι ζημιές θα αποκαθίστανται με δαπάνες του Αναδόχου.
- Σε περίπτωση που εντοπισθούν αρχαιολογικά ευρήματα, οι εργασίες εκσκαφής θα διακόπτονται αμέσως και θα ενημερώνεται η αρμόδια Αρχαιολογική Επίβλεψη. Εάν απαιτηθούν σωστικές ανασκαφές, μπορούν να εκτελεσθούν, με τη σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολογικής Επίβλεψης και του ΚΤΕ, από συνεργεία του Αναδόχου υπό την καθοδήγηση της Αρχαιολογικής Επίβλεψης.
- Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθούν ολισθήσεις ή καταπτώσεις γαιών ή άλλων υλικών στις εκσκαφές.
- Οι δοκιμές για τον έλεγχο της ποιότητας των αδρανών και του σκυροδέματος θα γίνονται όπως καθορίζεται στον Κ.Τ.Σ. (Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος), εκτός αν δοθούν άλλες οδηγίες από την Επίβλεψη.
- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη Σχεδίου Ελέγχου (Inspection Plan), σύμφωνα

με τον EN 1090-2, στο οποίο θα περιγράφονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι και δοκιμές με τεκμηριωμένες διαδικασίες, σύμφωνες με τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στο Σχέδιο Ελέγχου θα περιλαμβάνονται έλεγχοι και δοκιμές τόσο για το εργοστάσιο παραγωγής όσο και για το εργοτάξιο και θα καθορίζεται η έκτασή τους. Το Σχέδιο Ελέγχου θα κοινοποιηθεί στην Επίβλεψη για έγκριση.

- Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της Επιστήμης, Τέχνης και Τεχνικής, από έμπειρα και ειδικευμένα συνεργεία που διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, κατάλληλο για την επεξεργασία κάθε μετάλλου, καθώς και με όλα τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας εργαζομένων, κράνη, γάντια, γυαλιά, άρβυλα, ζώνες προσδέσεως και συγκρατήσεως, σχοινιά ασφαλείας, ανασχετήρες πτώσεως (συσκευή ασφαλείας ύψους), μηχανικά μέσα, εργαλεία καθώς και λοιπό βοηθητικό εξοπλισμό.
- Όλοι οι ηλεκτροσυγκολλητές που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα είναι πιστοποιημένοι από επίσημο αναγνωρισμένο φορέα, μέσω διαδικασίας που προβλέπεται από τα πρότυπα EN - 287 ή ASME IX, επιπέδου 2
- Επίσης, όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, εφόσον δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Ελαττωματικά υλικά ή / και τεχνικός εξοπλισμός που ζημιώθηκε κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας επιτροπής.
- Η συγκέντρωση και τελική απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.
- Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση των εργασιών υποχρεούται να προσκομίσει στον ΑΔΜΗΕ την έκδοση και παραλαβή Περιβαλλοντικής άδειας εγκατάστασης.

Προθεσμία Πέρατος: Η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, συμφωνά με το άρθρο 6 του τεύχους 3 Ειδικού Όροι. Η περίοδος καλής λειτουργίας (εγγύησης) του έργου καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής του. Μετά την εκπνοή της περιόδου εγγύησης θα ξεκινήσει η διαδικασία Οριστικής Παραλαβής του έργου, σύμφωνα με άρθρο 10 του τεύχους 3 Ειδικού Όροι.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ορίζεται η **09^η Ιανουαρίου 2025**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:00 μ.μ.**

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η **09^η Ιανουαρίου 2025**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **15:00 μ.μ.**