

**ΔΕΑ – 42504**

**ΕΡΓΟ:**

**«ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΑ :**

**Α. Υ/Σ ΆΡΓΟΥΣ Ι (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΟ18) - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΥΛΗΣ Γ.Μ.**

**150KV ΣΕ ΑΠΛΟ ΖΥΓΟ,**

**Β. Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΟ15) - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗ BYPASS»**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ», προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά τμήμα του έργου, βάσει αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο: «Έργα Πολιτικού Μηχανικού στα : Α. Υ/Σ Άργους Ι (Επέκταση Νο18) - Προσθήκη μίας νέας πλήρους πύλης Γ.Μ. 150kV σε απλό ζυγό & Β. Υ/Σ Κορίνθου (Επέκταση Νο15) - Προσθήκη ενός αποζεύκτη bypass».

**Αναθέτων Φορέας:**

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, [www.admie.gr](http://www.admie.gr)

**Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού:** Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας CosmoOne.

**Κωδικός αριθμός αναφοράς (CPV):**

CPV: 45232220-0 Κατασκευαστικές εργασίες σε Υποσταθμούς

**Αριθ. Προκήρυξης/Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 25PROC016792191**

**Προϋπολογισμός Έργου: Εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (€120.000,00),** πλέον ΦΠΑ και αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

**Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: Δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (€18.000,00)** (όπως αυτό αναλογεί σε ποσοστό 15% του προϋπολογισμού, το οποίο υπολογίζεται εκ νέου κατά την υπογραφή της Σύμβασης, βάσει της προσφερθείσας τιμής του Αναδόχου).

**Γενική Περιγραφή του Έργου:** Το αντικείμενο του έργου αφορά Εργασίες Πολιτικού Μηχανικού και συγκεκριμένα στον Υ/Σ Άργους Ι (Επέκταση Νο18) - Προσθήκη μίας νέας πλήρους πύλης Γ.Μ. 150kV σε απλό ζυγό & στον Υ/Σ Κορίνθου (Επέκταση Νο15) - Προσθήκη ενός αποζεύκτη bypass.

Συνοπτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι παρακάτω:

**Υ/Σ Άργους Ι (Επέκταση Νο18) - Προσθήκη μίας νέας πλήρους πύλης Γ.Μ. 150kV σε απλό ζυγό:**

- Επιφανειακή διαμόρφωση εδάφους περιοχής έκτασης.
- Κατασκευή βάσεων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
- Κατασκευή καναλιού και φρεατίου καλωδίων.
- Καθαιρέσεις υφιστάμενων βάσεων
- Κατασκευή αντιστήριξης
- Η/Μ εγκαταστάσεις.

**Υ/Σ Κορίνθου (Επέκταση Νο15) - Προσθήκη ενός αποζεύκτη bypass:**

- Επιφανειακή διαμόρφωση εδάφους περιοχής έκτασης.
- Κατασκευή βάσεων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
- Κατασκευή φρεατίου ελέγχου καλωδίων
- Η/Μ εγκαταστάσεις.

**Ιδιαιτερότητες του έργου:**

- Η περιοχή των επεκτάσεων είναι υπό τάση και γι' αυτό το λόγο πρέπει οι χώροι να είναι εξασφαλισμένοι καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών. Οι εργασίες πρέπει να επιβλέπονται από Τεχνικό Ασφαλείας Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
- Σε όλες τις περιπτώσεις των εκσκαφών απαιτείται παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων.
- Μετά την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού θα γίνει εκ νέου χαλικόστρωση στην περιοχή της επέκτασης πάχους 20 εκ. σύμφωνα με το σχέδιο της γενικής διάταξης με αριθμό 32908 (Υ/Σ Άργους Ι') και αριθμό 34449 (Υ/Σ Κορίνθου)

- Για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ο Εργολάβος πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο μηχανικό εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός πρέπει να λειτουργεί καλά και να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του Εργολάβου.
- Μόλις γίνει η εγκατάσταση του Εργολάβου, αυτός πρέπει να εγκαταστήσει και να εξασφαλίσει δίκτυο υψομετρικών αφετηριών (ρεπέρ). Το δίκτυο θα είναι εξαρτημένο από το αρχικό ρεπέρ που τοποθετήθηκε από την Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε κατά την εγκατάσταση. Ο αριθμός και η θέση των ρεπέρ θα καθοριστούν από τον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο, η παρουσία του οποίου είναι απαραίτητη για την παραπάνω εργασία.
- Οι εργασίες της χαράξεως, της σημάνσεως, της εγκαταστάσεως και της εξασφαλίσεως του δικτύου των υψομετρικών αφετηριών για τη συγκέντρωση στοιχείων για τις διατομές και τις επιμετρήσεις, θα γίνουν με έξοδα και φροντίδες του Εργολάβου.
- Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα, να εκτελεί όλες τις τοπογραφικές εργασίες που χρειάζονται για τη χάραξη των θεμελίων, τη χωροστάθμηση, την ίδρυση υψομετρικών αφετηριών (ρεπέρ), για τον έλεγχο των διατομών, των υψομετρικών στοιχείων κ.λπ. Όλο το προσωπικό να είναι ενήλικες και ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. Οι εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

### **Προθεσμία Πέρατος:**

Η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από το πρωτόκολλο εγκατάστασης, το οποίο πρέπει να υπογραφεί σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του τεύχους 3 Ειδικού Όροι.

Η περίοδος καλής λειτουργίας (εγγύησης) του έργου καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής του. Μετά την εκπνοή της περιόδου εγγύησης θα ξεκινήσει η διαδικασία Οριστικής Παραλαβής του έργου, σύμφωνα με άρθρο 13 του τεύχους 3 Ειδικού Όροι.

**Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:** ορίζεται η **10<sup>η</sup> Ιουνίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00 μ.μ.**

**Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:** ορίζεται η **10<sup>η</sup> Ιουνίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00 μ.μ.**