

**ΔΕΑ – 42512**

**ΕΡΓΟ:**

**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ»**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Κατασκευή περιτοίχισης και περίφραξης για τη βελτίωση της ασφάλειας γηπέδου Κουμουνδούρου».

**Αναθέτων Φορέας:** ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, [www.admie.gr](http://www.admie.gr)

**Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού:** Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας CosmoOne.

**Κωδικός αριθμός αναφοράς (CPV):**

45300000-0, Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων

45200000-9, Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα Πολιτικού Μηχανικού.

45310000-3, Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

45223210-1, Χαλύβδινες δομικές κατασκευές

**Αριθ. Προκήρυξης/Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 25PROC016805872**

**Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: Ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€1.200.000,00)** πλέον ΦΠΑ. Το ποσό του προϋπολογισμού **δεν αποτελεί** ανώτατο όριο προσφοράς.

Ποσά απρόβλεπτων δαπανών: εκατόν ογδόντα χιλιάδες (€180.000,00) (ποσοστό 15% του προϋπολογισμού), απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016).

**Γενική Περιγραφή του Έργου:** Το αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες κατασκευής περιτοίχισης και περίφραξης του ΚΥΤ Κουμουνδούρου, στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Συνοπτικά οι εργασίες είναι οι κάτωθι:

- Κατασκευή και αποξήλωση μεταλλικών ικριωμάτων.
- Εκχέρσωση και αφαίρεση των φυτικών γαιών στις ζώνες κατάληψης των μόνιμων έργων.
- Εκσκαφές για τη διαμόρφωση χώρων (κτιρίων και δεξαμενών, για τη διαμόρφωση ορυγμάτων ανοικτών ή κλειστών αγωγών, χανδάκων και φρεατίων).
- Επιχώσεις εκσκαφών
- Σκυρόδεμα, τύποι και οπλισμός.
- Μεταλλικές κατασκευές

#### **Ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου:**

- Για την εκτέλεση όλων των εργασιών ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκδώσει για λογαριασμό του ΑΔΜΗΕ, όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (Σ.Δ.Α.- Πίνακας Ασφάλισης Εργαζομένων – Βεβαιώσεις). Επειδή, η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί και είναι σε ισχύ, ο Ανάδοχος καλείται να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία που αναλογούν σε αυτόν για την ολοκλήρωση των πολεοδομικών πράξεων.
- Στα απαιτούμενα έγγραφα ο Ανάδοχος καλείται να προσκομίσει στην Υπηρεσία, τη σύμβαση που έχει με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.
- Τα ικριώματα (σταθερά ή κινητά) θα παρέχουν πλήρη ασφάλεια στους εργαζόμενους όπως και σε κάθε τρίτο και θα είναι κατασκευασμένα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΕΛΟΤ Τ.Π. 1501-01-03-00-00 και τα σχετικά διατάγματα.
- Όλα τα προϊόντα της εκχέρσωσης πρέπει να απομακρυνθούν και απορριφθούν σε κατάλληλους χώρους, που θα προταθούν από τον Ανάδοχο και θα εγκριθούν από την Επίβλεψη, σε οποιαδήποτε απόσταση από την περιοχή των έργων. Οι φυτικές γαίες θα αποτίθενται προσωρινά εφόσον πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν στο έργο ή οριστικά σε αντίθετη περίπτωση, σε κατάλληλους χώρους όπως παραπάνω.

- Οι εκσκαφές θα γίνουν σύμφωνα με τις γραμμές, τα πρηνή, τις κλίσεις και τις διαστάσεις των συμβατικών σχεδίων ή τις έγγραφες εντολές της Επίβλεψης. Όταν εκσκαφές γίνονται κοντά σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις (κτίρια, αγωγούς, δεξαμενές, Η/Μ εξοπλισμό κλπ.), ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία τους και οι μέθοδοι εκσκαφής και ο εξοπλισμός θα είναι κατάλληλα ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε ζημιά στις εγκαταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οι ζημιές θα αποκαθίστανται με δαπάνες του Αναδόχου.
- Σε περίπτωση που εντοπισθούν αρχαιολογικά ευρήματα, οι εργασίες εκσκαφής θα διακόπτονται αμέσως και θα ενημερώνεται η αρμόδια Αρχαιολογική Επίβλεψη. Εάν απαιτηθούν σωστικές ανασκαφές, μπορούν να εκτελεσθούν, με τη σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολογικής Επίβλεψης και του ΚτΕ, από συνεργεία του Αναδόχου υπό την καθοδήγηση της Αρχαιολογικής Επίβλεψης.
- Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθούν ολισθήσεις ή καταπτώσεις γαιών ή άλλων υλικών στις εκσκαφές.
- Οι δοκιμές για τον έλεγχο της ποιότητας των αδρανών και του σκυροδέματος θα γίνονται όπως καθορίζεται στον Κ.Τ.Σ. (Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος), εκτός αν δοθούν άλλες οδηγίες από την Επίβλεψη.
- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη Σχεδίου Ελέγχου (Inspection Plan), σύμφωνα με τον EN 1090-2, στο οποίο θα περιγράφονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι και δοκιμές με τεκμηριωμένες διαδικασίες, σύμφωνες με τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στο Σχέδιο Ελέγχου θα περιλαμβάνονται έλεγχοι και δοκιμές τόσο για το εργοστάσιο παραγωγής όσο και για το εργοτάξιο και θα καθορίζεται η έκτασή τους. Το Σχέδιο Ελέγχου θα κοινοποιηθεί στην Επίβλεψη για έγκριση.
- Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της Επιστήμης, Τέχνης και Τεχνικής, από έμπειρα και ειδικευμένα συνεργεία που διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, κατάλληλο για την επεξεργασία κάθε μετάλλου, καθώς και με όλα τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας εργαζομένων, κράνη, γάντια, γυαλιά, άρβυλα, ζώνες προσδέσεως και συγκρατήσεως, σχοινιά ασφαλείας, ανασχετήρες πτώσεως (συσκευή ασφαλείας ύψους), μηχανικά μέσα, εργαλεία καθώς και λοιπό βοηθητικό εξοπλισμό.
- Όλοι οι ηλεκτροσυγκολλητές που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα είναι πιστοποιημένοι από επίσημο αναγνωρισμένο φορέα, μέσω διαδικασίας που προβλέπεται από τα πρότυπα EN - 287 ή ASME IX, επιπέδου 2.
- Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται επίσης, οι αμοιβές του προσωπικού (αμοιβές, ασφάλιση κ.λπ.) και γενικώς όλων των δαπανών λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπών εξόδων του αναδόχου που δεν

αναφέρονται.

- Πριν από την προμήθεια οποιουδήποτε υλικού και πριν από την οποιαδήποτε κατασκευή, Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει δείγματα ή τεχνικά φυλλάδια στην επιβλέπουσα υπηρεσία για έγκριση. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των εργασιών θα φέρουν την ένδειξη CE, αντιστοίχως ο κατασκευαστικός οίκος θα είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 ως προς την ποιότητα διαχείρισης παραγωγικής διαδικασίας, και με ISO 14001 ως προς την ποιότητα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Επίσης όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, χωρίς ελαττώματα και θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, εφόσον δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Η έγκριση έχει την έννοια της εντολής έναρξης ή συνέχισης των εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού που θα εμφανιστεί στο μέλλον. Η επιβλέπουσα υπηρεσία, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης του έργου, διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί αντικατάσταση υλικών που δεν εγκρίθηκαν από αυτή, χωρίς καμία επιπλέον χρηματική αξίωση του αναδόχου .
- Επίσης, όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, εφόσον δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Ελαττωματικά υλικά ή / και τεχνικός εξοπλισμός που ζημιώθηκε κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας επιτροπής.
- Σε καθημερινή βάση αλλά και με το πέρας των εργασιών να καθαρίσει όλους τους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, στους οποίους εργάστηκε το προσωπικό του, ώστε να είναι προσβάσιμοι και προσπελάσιμοι από τον οποιοδήποτε χωρίς κίνδυνο τραυματισμού.
- Να τοποθετήσει εντός των χώρων εκτέλεσης εργασιών, εξωτερική χημική τουαλέτα (ανδρών και γυναικών ξεχωριστά) και προκατασκευασμένο οικίσκο τύπου κοντέινερ με θέσεις εργασίας, και να μεριμνά για την συντήρησή τους. Ο αριθμός των χημικών τουαλετών και των γραφείων προκύπτει αναλόγως του αριθμού των εργαζομένων και επιβαρύνει τον ανάδοχο.
- Η συγκέντρωση και τελική απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.
- Προς τεκμηρίωση της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης των αποβλήτων είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων στην επιβλέπουσα υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ η οποία θα είναι συμπληρωμένη με όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία: Κωδικός ΕΚΑ ανά

είδος απόβλητου, Ποσότητα (kg) ανά είδος αποβλήτου, Επωνυμία και Η.Μ.Α Συλλέκτη Μεταφορέα, Επωνυμία και Η.Μ.Α εγκατάστασης παραλαβής, Εργασία ανάκτησης ή διάθεσης (D ή R).

**Προθεσμία Πέρατος:** Η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.

Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, συμφωνά με το άρθρο 6 του τεύχους 3 Ειδικού Όροι.

Η περίοδος καλής λειτουργίας (εγγύησης) του έργου καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής του. Μετά την εκπνοή της περιόδου εγγύησης θα ξεκινήσει η διαδικασία Οριστικής Παραλαβής του έργου, σύμφωνα με άρθρο 10 του τεύχους 3 Ειδικού Όροι.

**Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:** ορίζεται η **10<sup>η</sup> Ιουνίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00 μ.μ.**

**Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:** ορίζεται η **10<sup>η</sup> Ιουνίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00 μ.μ.**