

ΔΕΑ – 42517

ΕΡΓΟ:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΖΕΥΞΕΙΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΒΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα του έργου, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Εργασίες αναβάθμισης ελεύθερης επιφάνειας Ζεύξεις Αγ. Αναργύρων και Ολυμπιακού Χωριού, για λόγους παθητικής πυροπροστασίας & διασφάλισης ηλεκτρικής μόνωσης βηματικής τάσης».

Το παρόν έργο υποδιαιρείται σε δύο τμήματα ως εξής:

ΤΜΗΜΑ Α: Ζεύξης Αγ. Αναργύρων, Καματερού του Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

ΤΜΗΜΑ Β: Ζεύξης Ολυμπιακού Χωριού, στην περιοχή Θρακομακεδόνων της Περιφέρειας Αττικής.

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, www.admie.gr

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας CosmoOne.

Κωδικός αριθμός αναφοράς (CPV):

45259900-6 Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων

45112000-5 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών

45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης

45262311-4 Εργασίες καλουπώματος για την έγχυση σκυροδέματος

45262300-4 Εργασίες σκυροδέματος

45231110-9 Κατασκευαστικές εργασίες για τοποθέτηση αγωγών

Αριθ. Προκήρυξης/Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 25PROC016782767

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: Εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ (€138.860,00) πλέον ΦΠΑ. Το ποσό του προϋπολογισμού **αποτελεί** ανώτατο όριο προσφοράς.

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός ανά δημοπρατούμενο Τμήμα:

- Τμήμα Α: Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε **πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια δέκα ευρώ (€59.510,00)**, πλέον ΦΠΑ. Το ποσό του προϋπολογισμού **αποτελεί** ανώτατο όριο προσφοράς, για το τμήμα Α΄.
- Τμήμα Β: Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε **εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα δέκα ευρώ (€79.350,00)**, πλέον ΦΠΑ. Το ποσό του προϋπολογισμού **αποτελεί** ανώτατο όριο προσφοράς, για το τμήμα Β΄.

Ποσά απρόβλεπτων δαπανών:

- Για το Τμήμα Α: Οκτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (€8.926,50) και σε ποσοστό 15% του προϋπολογισμού του τμήματος του έργου, απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 §3 του ν.4412/2016.
- Για το Τμήμα Β: Έντεκα χιλιάδες εννιακόσια δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (€11.902,50) και σε ποσοστό 15% του προϋπολογισμού του τμήματος του έργου, απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 §3 του ν.4412/2016.

Οι συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς δύνανται να υποβάλουν προσφορά για ένα ή / και τα δύο τμήματα (Α & Β). Τα Τμήματα δεν δύνανται να υποδιαιρεθούν περαιτέρω από τους υποψηφίους.

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που υποβάλλουν προσφορά για ένα ή/και όλα τα Τμήματα του Έργου, υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν την προσφορά τους για το σύνολο των εργασιών του κάθε Τμήματος.

Προσφορά που υποβάλλεται για ένα ή/και όλα τα Τμήματα και δεν αφορά στο σύνολο των εργασιών του αντίστοιχου Τμήματος θα απορρίπτεται.

Η προσφορά των Οικονομικών Φορέων για κάθε Τμήμα για το οποίο θα συμμετέχουν θα είναι αυτοτελής και η οικονομική αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με βάση την χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα.

Γενική Περιγραφή του Έργου: Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες αναβάθμισης στην ελεύθερη επιφάνεια της γηπεδικής έκτασης Ζεύξη Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού του Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και της Ζεύξης Ολυμπιακού Χωριού, στην περιοχή Θρακομακεδόνων της Περιφέρειας Αττικής για λόγους παθητικής πυροπροστασίας, καθώς και διασφάλισης της ηλεκτρικής μόνωσης της βηματικής τάσης.

Συνοπτικά οι εργασίες είναι οι κάτωθι:

Για το Τμήμα Α: Ζεύξη Αγίων Αναργύρων

- Καθαρισμός, απομάκρυνση και διαχείριση από κάθε ίχνος βλάστησης της γηπεδικής έκτασης.
- Δημιουργία σκάφης στον υπό ασφαλτόστρωση χώρο βάθους 15cm και διάστρωση με μεμβράνη τύπου DANODREN H15 PLUS της ΕΣΧΑ.
- Κατασκευή κρασπέδου οπλισμένου έγχυτου σκυροδέματος και κατά την φάση της κατασκευής του ξυλοτύπου θα δημιουργηθούν οπές για την απορροή ομβρίων του ασφαλτοστρωμένου χώρου προς το παρτέρι.
- Διάνοιξη χάνδακα στη Νότια πλευρά.
- Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση καναλιού απορροής ομβρίων.
- Οικοδομικές εργασίες για την απορροή ομβρίων εκτός γηπέδου Ζεύξης.
- Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας 3Α συμπακνωμένου πάχους 15cm.
- Προεπάλειψη ανασφάλτωσης επιφάνειας.
- Κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 5cm.
- Διάστρωση της επιφάνειας που δεν θα ασφαλτοστρωθεί, με θραυστό υλικό (χάλικες).

Για το Τμήμα Β: Ζεύξης Ολυμπιακού Χωριού:

- Καθαρισμός, απομάκρυνση και διαχείριση από κάθε ίχνος βλάστησης της γηπεδικής έκτασης.
- Δημιουργία σκάφης στον υπό ασφαλτόστρωση χώρο βάθους 15cm με μικρό μηχάνημα έργου και χειρωνακτικά πλησίον των ικριωμάτων προκειμένου να μην κοπούν οι γειώσεις.
- Ψεκασμός με βιολογικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο, όλης της επιφάνειας γαιών.
- Διάστρωση με μεμβράνη τύπου DANODREN H15 PLUS της ΕΣΧΑ.
- Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας 3Α συμπακνωμένου πάχους 15cm.

- Προεπάλειψη ανασφάλτωσης επιφάνειας.
- Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 5cm και εργασία διάνοιξης οπών (μία οπή ανά 10μ. μήκους περιφραξης) σε κατάλληλες θέσεις της περιφραξης (που εμφανίζονται στο σχέδιο κάτοψης) και εγκατάστασης πλαστικών σωλήνων Φ10 για την απορροή των ομβρίων.

Ιδιαιτερότητες του έργου (Τμήμα Α & Β):

- Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό τάση (δεν θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικής) και θα γίνουν με τους κανόνες της Επιστήμης και της Τέχνης.
- Για την ομοιόμορφη διάστρωση του ασφαλτομίγματος στην επιφάνεια, για την εξασφάλιση της πυκνότητας και της ομαλότητας του ασφαλτομίγματος καθώς και για την ασφάλεια των τεχνιτών, θα χρησιμοποιηθεί διαστρωτήρας ασφάλτου (finisher) και εντός του πεδίου μικρού πλάτους μικρότερο του 1,60m. Χειροκίνητη διάστρωση δεν θα γίνει αποδεκτή.
- Θα προσδιορισθεί με σήμανση και με την σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας υπηρεσίας ο υπό ασφαλτόστρωση χώρος. (Τμήμα Α)
- Οι πλεονάζουσες γαίες θα απομακρυνθούν και θα μεταφερθούν σε νόμιμο χώρο ανακύκλωσης.
- Τα υλικά (θραυστό υλικό 3Α και αμμοχάλικο) θα είναι τύπου ΙΙ κατάλληλο για την κατασκευή Υποβάσεως - Σκύρου - Αμμοχάλικου Λατομείου, σύμφωνα με την Πρότυπη Ελληνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05- 03-03-00 «Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά» και τις EN 13242- 13450-12620 και η παραλαβή τους θα πραγματοποιείται τμηματικά, ενώ για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών που έπονται, θα είναι υπεύθυνος ο ανάδοχος με τα μηχανήματα και το εργατοτεχνικό προσωπικό του.
- Τα μηχανήματα έργου που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου συνολικά είναι: α) μικρό FINISHER μικρότερο του 1,60m , β) BOBCAT, γ) ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ, δ) ΦΟΡΤΗΤΟ 10 ΕΩΣ 15 m3, ε) ΥΔΡΟΦΟΡΑ, στ) ΠΛΑΚΑ ΔΟΝΗΤΙΚΗ.
- Όλες οι παραπάνω εργασίες καθ' όλα τα στάδια υλοποίησής τους θα επιβλέπονται από Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο καθώς και Τεχνικό Ασφαλείας, τους οποίους ο ανάδοχος θα επιλέξει με την σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας υπηρεσίας του έργου (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.).

Προθεσμία Πέρατος: Ο χρόνος περάτωσης των εργασιών για το τμήμα Α ορίζεται σε εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.

Ο χρόνος περάτωσης των εργασιών για το τμήμα Β ορίζεται εξήντα (60) ημέρες, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.

Σε περίπτωση αναδοχής και των δύο (2) τμημάτων του έργου σε έναν ανάδοχο, η συνολική προθεσμία πέρατος ορίζεται σε εκατόν τριάντα πέντε (135) ημέρες, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης και οι εργασίες θα εκκινήσουν από το Τμήμα Α (Ζεύξης Αγ. Αναργύρων).

Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, συμφωνά με το άρθρο 6 του τεύχους 3 Ειδικοί Όροι.

Η περίοδος καλής λειτουργίας (εγγύησης) του έργου καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής του. Μετά την εκπνοή της περιόδου εγγύησης θα ξεκινήσει η διαδικασία Οριστικής Παραλαβής του έργου, σύμφωνα με άρθρο 10 του τεύχους 3 Ειδικοί Όροι.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ορίζεται η **30^η Μαΐου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00 μ.μ.**

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η **30^η Μαΐου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **15:00 μ.μ.**