



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΑ - 408828

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**«Διαμόρφωσης χώρων γραφείου στις εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ στον
Ασπρόπυργο»**

ΤΕΥΧΟΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΑ - 408828****ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ****«Διαμόρφωσης χώρων γραφείου στις εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ στον Αστρόπυργο»****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΕΥΡΩ
<p>Αποξήλωση της λαμαρίνας και του πάνελ που διαχωρίζει τα δύο γραφεία. Αποξήλωση της ηλεκτρολογικής σχάρας και εναπόθεση των καλωδίων σε νέο σημείο. Αποξήλωση του δαπέδου στο τμήμα που θα κατασκευαστεί το νέο γραφείο. Τροποποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων στην οροφή του παταριού στο ισόγειο, αν απαιτηθεί. Αποξήλωση υφιστάμενου δαπέδου στο χώρο του γραφείου. Αποκομιδή προϊόντων αποξηλώσεων. Κατασκευή μεταλλικού πλέγματος ύψους 46cm από κοιλοδοκούς, για την κάλυψη της υψομετρικής διαφοράς των δύο χώρων. Το πλέγμα θα επενδυθεί με mdf 18mm. Η ίδια κατασκευή θα γίνει και για την κάλυψη του κενού μεταξύ των δύο χώρων. Κατασκευή τοίχου από γυψοσανίδα με σκελετό πάχους 50 mm, αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας και πλήρωση με μόνωση ορυκτοβάμβακα. Κατασκευή περιμετρικά σε κατάλληλο ύψος φεγγίτη από αλουμίνιο με υαλοπίνακα πάχους 10mm. Κατασκευή ψευδοροφής από γυψοσανίδα με πλήρωση ορυκτοβάμβακα Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου PVC σε ρολό, με κατάλληλο σοβατεπί σε όλο το χώρο των νέων γραφείων Χρωματισμός όλων των νέων κατασκευών. Καλωδίωση νέου φωτισμού με διπλό διακόπτη. Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών panel led 22W-6 τεμάχια. Καλωδίωση και εγκατάσταση πριζών σούκο 220V – 2 τεμάχια. Καλωδίωση UTP cat6-2 πριζών RJ45 προς τοπικό κατανεμητή. Εγκατάσταση 1 διπλής πρίζας RJ45. Καλωδίωση και εγκατάσταση πρίζα σούκο 220V – 1 τεμάχιο για το κλιματιστικό. Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού επιτοιχίου τύπου split inverter 12000BTU.</p>	

ο Διαγωνιζόμενος