



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41311

ΕΡΓΟ :

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΑΘΗΝΑ**

ΤΕΥΧΟΣ 6

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
 - Πίνακας Κατανομής Τιμήματος
-

**1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (€)
1	Προμήθεια και Εγκατάσταση Πυράντοχων Θυρών με άνοιγμα με πυράντοχο γυαλί, μπάρα πανικού, λαβή κνοβ και κλειδαριά ασφαλείας, απολύτως σύμφωνα με τις § 2.1, 2.1.2 του Τεύχους 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές»	τμχ	10		
2	Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηχομονωτικών θυρών με αντίστοιχα πλαίσια, απολύτως σύμφωνα με την § 2.9.4 του Τεύχους 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές»	τμχ	5		
3	Προμήθεια και Εγκατάσταση θύρας σε W.C. του Α' ορόφου, απολύτως σύμφωνα με την §2.14 του Τεύχους 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές»	τμχ	1		
4	Προμήθεια, Εγκατάσταση και Χρωματισμός Συστημάτων Χωρισμάτων Διπλής Όψεως Με Σκελετό Από Γαλβανισμένη Λαμαρίνα [Μεταλλικός Σκελετός – Μονωτικό – Γυψοσανίδες- 5 θύρες], απολύτως σύμφωνα με τις § 2.9, 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.10 του Τεύχους 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές». Τα χωρίσματα είναι διπλής όψεως, με συνολική επιφάνεια κάθε όψης 110 τμ.	μ ²	220 (110x2)		
5	Χρωματισμοί επιφανειών εσωτερικών τοίχων - οροφών και μεταλλικών επιφανειών, απολύτως σύμφωνα με τις § 2.11.1& 2.11.2 του Τεύχους 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές»	μ ²	2.000		
6	Προμήθεια και Εγκατάσταση Κλειδαριών ασφαλείας, απολύτως σύμφωνα με την § 2.14 του Τεύχους 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές»	τμχ	4		
7	Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και 4 αναχωρήσεων προς UPS και Κλιματισμό, προς επέκταση του γενικού ηλεκτρικού πίνακα, και Έλεγχος συνέχειας Ουδετέρου, απολύτως σύμφωνα με την § 3.1 του Τεύχους 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές»	σύστημα	1		
8	Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Πινάκων ορόφων διπλής εισόδου μετά των απαιτούμενων διακοπών, ασφαλειών, χρονοδιακοπών κλπ. και έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θερμοσιφώνων, απολύτως σύμφωνα με τις § 3.1.4 & 3.1.8, του Τεύχους 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές»	τμχ	4		



9	Προμήθεια και Εγκατάσταση Θέσεων Εργασίας (ανά Θ.Ε. περιλαμβάνεται: 1 ρευματολήπτης συμβατικός σούκο, 1 ρευματολήπτης αδιάλειπτης τροφοδοσίας UPS, 1 διπλή παροχή voice/data), μετά των απαιτούμενων υλικών καλωδίσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων [Δομημένη καλωδίωση Cat6a, 10Gbps] και μετά των απαιτούμενων πλαστικών επίτοιχων οδηγών (κανάλια), απολύτως σύμφωνα με τις § 3.1, 3.1.3, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.2 του Τεύχους 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές»	ΤΜΧ	71		
10	Προμήθεια και Εγκατάσταση Παθητικού εξοπλισμού δομημένης καλωδίωσης: ερμάρια (racks), απολύτως σύμφωνα με την § 3.2.2 του Τεύχους 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές»	ΤΜΧ	2		
11	Προμήθεια και Εγκατάσταση Παθητικού εξοπλισμού δομημένης καλωδίωσης: patch panels 24port (καταναμητές) μετά των απαιτούμενων καλωδίσεων ασθενών ρευμάτων (Cat 6A, 10G), απολύτως σύμφωνα με τις §3.2, 3.2.1, 3.2.2 του Τεύχους 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές»	ΤΜΧ	7		
12	Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτόνομων Φωτιστικών Ασφαλείας και Συστήματος Φωτισμού με πλήρως dimmable LED φωτιστικά σώματα, διακόπτες, καλωδιώσεις, απολύτως σύμφωνα με τις § 3.1.6& 3.1.7 του Τεύχους 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές»	Κατ' αποκοπή	-		
13	Προμήθεια και Εγκατάσταση Προβολέων LED εξωτερικού χώρου, απολύτως σύμφωνα με την § 3.1.6 του Τεύχους 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές»	ΤΜΧ	4		
14	Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας (Κεντρικός συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης, πυρανιχνευτές καπνού/θερμοδιαφορικοί, κομβία συναγερμού, φαροσειρήνες, καλωδιώσεις κλπ.), απολύτως σύμφωνα με την § 3.2.3 του Τεύχους 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές»	Σύστημα	1		
15	Προμήθεια και Εγκατάσταση Πυροσβεστήρων Φορητοί πυροσβεστήρες 6kgr, 12 kgr απολύτως σύμφωνα με την § 3.2.3 του Τεύχους 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές»	ΤΜΧ	20 (Φορητοί των 6kgr), 1(Φορητός των 12kgr), και 2 (Οροφής των 12 kgr)		
16	Έκδοση/Τροποποίηση Αδειών απολύτως σύμφωνα με τις § 1.6, 1.7, 1.8 του Τεύχους 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές»	Κατ' αποκοπή	-		



17	Καθαιρέσεις – Αποξηλώσεις απολύτως σύμφωνα με τις § 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 του Τεύχους 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές»	Κατ' αποκοπή	-		
18	Αποκαταστάσεις – Καθαρισμοί – Επισκευές απολύτως σύμφωνα με τις § 2.7, 2.8 του Τεύχους 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές»	Κατ' αποκοπή	-		
19	Στεγανοποιήσεις, Έλεγχος υδραυλικών, Καθαρισμός Και Απολύμανση Του Δικτύου απολύτως σύμφωνα με τις § 2.12, 2.13, 2.14 του Τεύχους 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές»	Κατ' αποκοπή	-		
20	Έλεγχος και Βελτίωση (αν απαιτείται) Θεμελιακής Γείωσης κτηρίου απολύτως σύμφωνα με την § 3.1 του Τεύχους 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές»	Κατ' αποκοπή	-		
21	Πιστοποίηση Κατηγορίας 6A (10gbps) για την Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης, απολύτως σύμφωνα με την § 3.2.1 του Τεύχους 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές»	Κατ' αποκοπή	-		
ΣΥΝΟΛΟ					

Η παραπάνω τιμή επιβαρύνεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Χρόνος ισχύος προσφοράς : Εκατόν Είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες

Οι παραπάνω τιμές είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, οπότε και ισχύουν τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση και δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή άλλη ρύθμιση, περιλαμβάνουν δε κάθε απαίτηση του Προσφέροντος, του δημοσίου ή τρίτου.

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται, όχι μόνο η αμοιβή του Προσφέροντος, αλλά και η αμοιβή του προσωπικού του ή τρίτων, ο εξοπλισμός, τα μέσα και εργαλεία, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση που θα γίνεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που θα αναλάβει ο Προσφέρων. Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, πάσης φύσεως φόροι, παράβολα, τέλη εισφορές, κλπ., εκτός του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο Προσφέρων υπόσχεται και εγγυάται ρητά την ακρίβεια των παραπάνω και δηλώνει ότι καθόρισε αυτές τις τιμές μετά από ακριβή προϋπολογισμό που έγινε από τον ίδιο και αφού επισκέφθηκε τους χώρους που θα εκτελεστούν οι εργασίες και έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία θα μπορούσε να παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση του Έργου.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

(ΤΗΛΕΦΩΝΟ)

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)



2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ..... , πλέον ΦΠΑ θα καταβληθεί όπως παρακάτω :

1. ΜΕΛΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

1.1.....

Τίμημα..... , πλέον ΦΠΑ

1.2.....

Τίμημα..... , πλέον ΦΠΑ

1.3.....

Τίμημα..... , πλέον ΦΠΑ
