ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι διαστάσεις των βάσεων των κρεμμένων θα είναι αυτές που φαίνονται στα σχετικά σχέδια.
Οι βάσεις όμως που θα κατασκευασθούν σε περιοχές που έχουν επιχωματωθεί θα εδρασθούν σε σκυρόδεμα καθαριότητας που θα φθάνει σε βάθος 0,40 μ τουλάχιστον μέσα στο φυσικό έδαφος.
Οι οριζόντιες διαστάσεις του θεμελίου από άοπλο σκυρόδεμα μπορεί, κατά την κρίση του Ενιπεπλεμένου Εκπροσώπου, να γίνουν μεγαλύτερες κατά 0,20 μ. από τις αντίστοιχες διαστάσεις των βάσεων.
2. Κάθε 20,00 μ. περίπου θα κατασκευασθούν αρμοί διαστολής, στους οχετούς καλωδίων, στους τοίχους αντιστηρίξεως κ.λ.π.
3. Ύστερα από την εγκατάσταση του Εργολάβου και πριν αρχίσει η κατασκευή των βάσεων πρέπει ο Ενπεπλεμένος Εκπρόσωπος της Δ.Ε.Η. να συνεννοηθεί με τον ΤΟΜΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Υ/Σ-Κ.Υ.Τ. για πιθανές αναθεωρήσεις των βάσεων.
4. Οι τελικές διαστάσεις των θεμελίων του ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ και των βάσεων θα οριοθούν από τον Ενπεπλεμένο Εκπρόσωπο της ΔΕΗ ύστερα από σχετική έρευνα επί τόπου.
5. Η τελική θέση των βάθρων θα καθορισπεί από τον Ενπεπλεμένο Εκπρόσωπο της ΔΕΗ
6. Η χαλαιόπρωση γύρω από τις βάσεις θα έχει πάχος 15 εκ. περίπου και θα γίνει με χαλίκια ή σκύρα διαστάσεων 2 έως 4 εκ.
7. Τα ωφέλιμα μέσα σε παρένθεση ( ) αντιστοιχούν στην άνω στάθμη του δρόμου.
8. * Υψόμετρα των οχετών καλωδίων και του πυθμένα των τάφρων (κάτω εσωτερική στάθμη).
9. **Χάλκινη επικασπερωμένη ταινία γειώσεως 40 χ 4 mm. σε βάθος 0,60 μ. με εφαπτικές ανακμπές.**
10. Οριζοντιοκάλληση ταινιών γειώσεως.
11. Υψόμετρα πλευρές διαμορφούσεως του εδάφους.
12. Πλακοσκεπείς οχετοί
13. Οχετοί καλωδίων
14. Οχετοί απαντράγωσης
15. Πριν την κατασκευή να ερευνηθεί ο Τομέας Υ/Σ-ΚΥΤ.
16. Τοποθετούνται πλαστικοί σωλήνες με φρεάτια: 2 x Φ160 στην πλευρά 150 KV
2 x Φ 200 στην πλευρά 400 KV

50055	Τυπικές Διατομές Καναλιών Καλωδίων	
50088	Τυπικές Διατομές Καναλιών Καλωδίων	
50089	Διξάρτητη λυδού	1
50088-1	Βάση Τόπου REA2	1
50068	Βάση Τόπου 1Β	1
-	Βάση Τόπου ΑΚ	6
40000	Βάση Τόπου 6 (μικρή)	3
50010	Βάση Τόπου 6 (μεγάλη)	1
50022	Βάση Τόπου 14Β	13
50011	Βάση Τόπου 7	1
50024	Βάση Τόπου 7.1	2
51008-8	Βάση Τόπου 35	6
50022	Βάση Τόπου 1Β	3
50037-1	Βάση Τόπου ΑΜΣ	1
50051	Κτίριο Η/Ν	1
50057	Βάση Τόπου 104*	2
50031	Βάση Τόπου 14Δ	12x2
50037-7	Βάση Τόπου μ	10
50070	Βάση Τόπου ΑΕ3Β	1
40012	Βάση Τόπου 5Β	1
B-13505	Βάση Τόπου ΡΡ	1x2
40019	Βάση Τόπου 3Α	1
50062	Βάση Τόπου ΟΟ	1
50088	Βάση Τόπου 5ΘΥ	1
ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΤΕΜ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 3ης & 4ης ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ, 1ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

40000	Βάση Τόπου 6 (Πλευρά 150kV)		3
13836	Βάση Τόπου 5		54
B-13873	Βάση Τόπου 4		45
6613	Βάση Τόπου 3 (ζεύγος)		17
30422	Βάση Τόπου 2 (ζεύγος)		15
33054	Βάση Τόπου 9		23
33055	Βάση Τόπου 8		22
B-13873	Βάση Τόπου 1 (ζεύγος)		210
B-13568	Βάση Τόπου Η		2
B-13836	Βάση Τόπου Η1		12
-	Βάση Τόπου 7		3
30928	Βάση Τόπου 53		1
40017	Βάση Τόπου 57		1
50060	Βάση Οκάλου Η/Ν (μικρός		11
50011	Βάση Τόπου 7 (Πλευρά 400kV)		6
50010	Βάση Τόπου 6		5
50058	Βάση Τόπου 1Θ		21
50014	Βάση Τόπου 12 (ζεύγος)		6
50032	Βάση Τόπου 42		3
50059	Βάση Τόπου 43		1
	Βάση Τόπου 44		1
50015	Βάση Τόπου 15		12
50031	Βάση Τόπου 14Δ' (ζεύγος)		3
50051	Βάση Τόπου 102		18
50012	Βάση Τόπου 8		6
50014	Βάση Τόπου 13		15
50031	Βάση Τόπου 14Δ (ζεύγος)		27
50023	Βάση Τόπου 10.2		2
50022	Βάση Τόπου 1Β		9
50022	Βάση Τόπου 34		2
50022	Βάση Τόπου 17		6
50023	Βάση Τόπου 9		8
50024	Βάση Τόπου 7.1		4
33489	Βάση Τόπου W5A		1
30892	Βάση Τόπου 19 (ζεύγος)		1
B-13505	Βάση Τόπου PP (ζεύγος)		1
30744	Βάση Τόπου 31		2
50022	Βάση Τόπου 20		2
51008-8	Βάση Τόπου 35		3
	Βάση Τόπου AT (ABB)		2
40004	Βάση Τόπου 22 Διξάρτητη		1
50037-1	Βάση Τόπου ΑΜΣ		3
50037-7	Βάση Τόπου μ		6
50061	Βάση Οκάλου Η/Ν 35 (μεγάλος)		3
Γ-13343	Απορροφ. βόθρος		2
Δ-237	Σηπτικός βόθρος		2
50037-2	Τομές διαδρόμων βάσεων συνψύκωσεως και ψυγείων		
50037-3	Ξυλότυπος διαδρόμου		
50037-4	Ξυλότυπος βάσεως συνψύκωσεως ΑΜΣ		
50037-5	Ξυλότυπος βάσεων ΑΜΣ και ψυγείων		
50037-6	Λεπτομέρειες κατασκευής σιδηροτροχιών		
30414	Θύρα πυρασβέσεως ανοίγματος 1,00 μ.		
30825	Επέκταση Κτιρίου Ελέγχου Κατάφατς - Ξυλότυπος		
30826	Επέκταση Κτιρίου Ελέγχου Υ/σης -Τομές - Λεπτομέρειες		
30983	**Περίφραξη με συγκόλλητο γαλβανισμένο**		
33410	**Γενική Διάταξη χωματουργικών εργασιών**		
35242	Τυπικές Λεπτομέρειες Οχετών Καλωδίων		
35322-2	Γενική Διάταξη πλευράς 150 kV		
35322-3	Οδοί προσπελάσεως, διάφορες Τομές		
35322-4	Οχετός προς Κτίριο Ελέγχου, διάφορες Τομές		
35322-5	Τομές οχετών Καλωδίων		
35322-6	Μαυόφρακτος, Τομές - Λεπτομέρειες		
35322-7	Κτίριο Ελέγχου		
35322-15	Τετραπλόκοκτονίδα Επιπρητή		
35322-23	Υδατοδεξαμενή Διάφορες Τομές		
35322-34	Δίκτυο γειώσεως		
40008	**Σιφώνια πάχος σκυδδου 0.60μ.**		
40013	Φρεάτια απαντράγωσης		
51013-1	**Γενική Διάταξη πλευράς 400 kV**		
50018-1	Τυπικές διατομές καναλιών		
50018-2	**Τυπικές διατομές καναλιών καλωδίων - Λεπτομέρειες**		
50018-5	Διξάρτητη λυδού		
50026-5	Προστατευτικός Τοίχος ΜΣ		
ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ		ΤΕΜ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΟ

1	ΕΠΕΚΤΑΣΗ 3ης & 4ης - Προσθήκη Κτιρίου Η/Ν, ΑΜΣ, Διξάρτητη λυδού, βάσεων, καναλιών καλωδίων και επέκτασης διάβυσης.					07-07-2016
	Ε. ΚΑΠΕΛΗ	Χ. ΒΕΚΥΡΗ	Ι. ΣΤΡΟΥΣΑΣ		Γ. ΤΣΟΡΒΑ	
Α/Α	ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ		ΕΠΙΧΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡ.
	Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ					

Κ.Υ.Τ. ΑΧΕΛΩΟΥ 400/150kV
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ				15-07-1974
				ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 500

Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ.

35322-1