



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41705

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΣΤΟ ΕΚΕΕ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ & ΣΤΟ ΠΚΕΕΒΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ 5

ΠΙΝΑΚΕΣ

1. Πίνακας Συνολικών Τιμών

2. Πίνακες Υλικών & Τιμών
 - 2.1 Εξοπλισμός
 - 2.2 Εργασίες Αποξήλωσης – Απομάκρυνσης Συσσωρευτών
 - 2.3 Εργασίες Εγκατάστασης
 - 2.4 Υπηρεσίες Εγγύησης / Τεχνικής Υποστήριξης / Ανταλλακτικών

3. Πίνακας Κατανομής Τιμήματος



1. Πίνακας Συνολικών Τιμών

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	
		Ολογράφως	Αριθμητικά
1	Εξοπλισμός (Πίνακας 2.1)		
2	Εργασίες Αποξήλωσης – Απομάκρυνσης Συσσωρευτών (Πίνακας 2.2)		
3	Εργασίες Εγκατάστασης (Πίνακας 2.3)		
4	Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης / Τεχνικής Υποστήριξης / Ανταλλακτικών Έργου (Πίνακας 2.4)		

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Ο Προσφέρων

(Ημερομηνία)

(Σφραγίδα)

(Τηλέφωνο)

(Υπογραφή)



2. Πίνακες Υλικών & Τιμών

2.1 Εξοπλισμός

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	Κτιριακή Εγκατάσταση ΕΚΕΕ Αγ. Στεφάνου				
1.1	Συσσωρευτής κλειστού τύπου VRLA AGM, 12V/200Ah ± 10%, χωρίς απαίτηση συντήρησης, με UL94-V0, ευρωπαϊκής ή αμερικάνικης προέλευσης και κατασκευής	TEM.	102		
1.2	Συσσωρευτής κλειστού τύπου VRLA AGM, 12V/60Ah, χωρίς απαίτηση συντήρησης, με UL94-V0, ευρωπαϊκής ή αμερικάνικης προέλευσης και κατασκευής	TEM.	9		
2	Κτιριακή Εγκατάσταση ΠΚΕΕΒΕ Πτολεμαΐδας				
2.1	Συσσωρευτής κλειστού τύπου VRLA AGM, 12V/100Ah ± 10%, χωρίς απαίτηση συντήρησης, με UL94-V0, ευρωπαϊκής ή αμερικάνικης προέλευσης και κατασκευής	TEM.	102		
2.2	Συσσωρευτής κλειστού τύπου VRLA AGM, 12V/60Ah, χωρίς απαίτηση συντήρησης, με UL94-V0, ευρωπαϊκής ή αμερικάνικης προέλευσης και κατασκευής	TEM.	9		
Σύνολο (Πίνακα 2.1)					

**2.2 Εργασίες Αποξήλωσης – Απομάκρυνσης Συσσωρευτών**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	Κτιριακή Εγκατάσταση ΕΚΕΕ Αγ. Στεφάνου				
	Συσσωρευτής OPzS 6V/300Ah, 200 Τεμάχια & Συσσωρευτής OPzS 12V/50Ah, 8 Τεμάχια	Κ.Α.	1		
2	Κτιριακή Εγκατάσταση ΠΚΕΕΒΕ Πτολεμαΐδας				
	Συσσωρευτής OPzS 12V/150Ah, 100 Τεμάχια & Συσσωρευτής OPzS 12V/50Ah, 8 Τεμάχια	Κ.Α.	1		
ΣΥΝΟΛΟ (Πίνακας 2.2)					

2.3 Εργασίες Εγκατάστασης

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	Κτιριακή Εγκατάσταση ΕΚΕΕ Αγ. Στεφάνου				
1.1	Εργασίες εγκατάστασης συστοιχιών συσσωρευτών κλειστού τύπου VRLA AGM, 12V/200Ah ± 10%, χωρίς απαίτηση συντήρησης, με UL94-V0, ευρωπαϊκής ή αμερικάνικης προέλευσης και κατασκευής, επί νέων ικριωμάτων στήριξης, αντισεισμικού τύπου, με καλώδια κατάλληλης διατομής και όλων των απαραίτητων υλικών σύνδεσης και στερέωσης, καθώς και όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η εγγύηση και η πιστοποίηση καλής λειτουργίας μεταξύ των συστημάτων αδιάλειπτης τροφοδότησης εναλλασσόμενης τάσης (UPS 400 VAC) και των συσσωρευτών.	Κ.Α.	1		
1.2	Εργασίες εγκατάστασης συστοιχιών συσσωρευτών κλειστού τύπου VRLA AGM, 12V/60Ah, χωρίς απαίτηση συντήρησης, με UL94-V0, ευρωπαϊκής ή αμερικάνικης προέλευσης και κατασκευής, επί νέων ικριωμάτων στήριξης, αντισεισμικού τύπου, με καλώδια κατάλληλης διατομής και όλων των απαραίτητων υλικών σύνδεσης και στερέωσης, καθώς και όλες τις	Κ.Α.	1		



Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41705 / ΤΕΥΧΟΣ 5 – ΠΙΝΑΚΕΣ

	απαραίτητες ρυθμίσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η εγγύηση και η πιστοποίηση καλής λειτουργίας μεταξύ των συστημάτων αδιάλειπτης τροφοδότησης συνεχούς τάσης (48 VDC) και των συσσωρευτών.				
2	Κτιριακή Εγκατάσταση ΠΚΕΕΒΕ Πτολεμαΐδας				
2.1	Εργασίες εγκατάστασης συστοιχιών συσσωρευτών κλειστού τύπου VRLA AGM, 12V/100Ah ± 10%, χωρίς απαίτηση συντήρησης, με UL94-V0, ευρωπαϊκής ή αμερικάνικης προέλευσης και κατασκευής, επί νέων ικριωμάτων στήριξης, αντισεισμικού τύπου, με καλώδια κατάλληλης διατομής και όλων των απαραίτητων υλικών σύνδεσης και στερέωσης, καθώς και όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η εγγύηση και η πιστοποίηση καλής λειτουργίας μεταξύ των συστημάτων αδιάλειπτης τροφοδότησης εναλλασσόμενης τάσης (UPS 400 VAC) και των συσσωρευτών.	Κ.Α.	1		
2.2	Εργασίες εγκατάστασης συστοιχιών συσσωρευτών κλειστού τύπου VRLA AGM, 12V/60Ah, χωρίς απαίτηση συντήρησης, με UL94-V0, ευρωπαϊκής ή αμερικάνικης προέλευσης και κατασκευής, επί νέων ικριωμάτων στήριξης, αντισεισμικού τύπου, με καλώδια κατάλληλης διατομής και όλων των απαραίτητων υλικών σύνδεσης και στερέωσης, καθώς και όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η εγγύηση και η πιστοποίηση καλής λειτουργίας μεταξύ των συστημάτων αδιάλειπτης τροφοδότησης συνεχούς τάσης (48 VDC) και των συσσωρευτών.	Κ.Α.	1		
Σύνολο (Πίνακα 2.3)					

2.4 Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης / Τεχνικής Υποστήριξης / Ανταλλακτικών Έργου

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	Κτιριακή Εγκατάσταση ΕΚΕΕ Αγ. Στεφάνου				
	Σύμφωνα με την § Δ.6 και το Ε' Μέρος του Τεύχους 9 "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ".	ΕΤΗ	3	Δωρεάν	Δωρεάν
2	Κτιριακή Εγκατάσταση ΠΚΕΕΒΕ Πτολεμαΐδας				
	Σύμφωνα με την § Δ.6 και το Ε' Μέρος του Τεύχους 9 "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ".	ΕΤΗ	3	Δωρεάν	Δωρεάν
Σύνολο (Πίνακα 2.4)					



3. Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (αν απαιτείται)

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ..... , πλέον ΦΠΑ

θα καταβληθεί όπως παρακάτω :

1. ΜΕΛΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

1.1.....

Τίμημα..... , πλέον ΦΠΑ

1.2.....

Τίμημα....., πλέον ΦΠΑ

1.3.....

Τίμημα....., πλέον ΦΠΑ