



Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41721/ Τεύχος 5 -ΠΙΝΑΚΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)-

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41721

ΕΡΓΟ :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 400KV ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΑΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ 400KV, 70ΜΒΑΡ ΣΤΟ ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ»

ΤΕΥΧΟΣ 5

ΠΙΝΑΚΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Πίνακας Συνολικών Τιμών
2. Πίνακας Υλικών και Τιμών
3. Πίνακας Ανταλλακτικών L-1
4. Πίνακας Κατανομής Τιμήματος



1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Τμήμα η/μ εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών L-1. (α/α 1, 2, 3, 19 του Πίνακα Υλικών και Τιμών)		
2	Τμήμα εγκατάστασης η/μ εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών μετά την εγκατάσταση. (α/α 7, 8, 10, 18 του Πίνακα Υλικών και Τιμών)		
3	Τμήμα προμήθειας υλικών και εργασιών Π.Μ. (α/α 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 του Πίνακα Υλικών και Τιμών)		
ΣΥΝΟΛΟ			

Οι τιμές του Πίνακα 1, 2 και 3 περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

1. Την αξία προμήθειας καθώς και τη δαπάνη μεταφοράς (οδικής και διασποράς αυτών) και ενσωμάτωσης των υλικών που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Υλικών και Τιμών και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών.
2. Την αξία προμήθειας καθώς και τη δαπάνη μεταφοράς και ενσωμάτωσης όλων των αναλώσιμων υλικών, που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
3. Τη δαπάνη για την αποκατάσταση της επιφάνειας στην αρχική της μορφή όπως και των συνδέσεων του δικτύου γείωσης και για την αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής που πλεονάζουν και απορριμμάτων εν γένει, σε μέρη που επιτρέπεται από τις Αρχές.

Στις τιμές του Πίνακα 1, 2 και 3 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

**2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ**

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Προμήθεια μονοπολικού καλωδίου 400kV XLPE, διατομής $\geq 630\text{mm}^2$, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του έργου και την Προδιαγραφή TD-102/3	μέτρο	900 (3x300)		
2	Προμήθεια ακροκιβωτίου εξωτερικού τύπου για μονοπολικό καλώδιο 400 kV XLPE, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του έργου και την Προδιαγραφή TD-28B. Περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και εξαρτημάτων για την πλήρη συναρμολόγηση του ακροκιβωτίου, καθώς και διάταξης για τη γείωση των καλωδίων στο δίκτυο γείωσης του ΚΥΤ.	τεμάχιο	6		
3	Προμήθεια ικριώματος στήριξης ακροκιβωτίου 400 kV, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του έργου και την Προδιαγραφή SS-20/5.	τεμάχιο	6		
4	Προμήθεια και τοποθέτηση πλέγματος επισήμανσης καλωδίου 400 kV, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του Έργου.	μέτρο	300		
5	Προμήθεια και τοποθέτηση πλακών επικάλυψης καλωδίων, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του Έργου.	τεμάχιο	300		
6	Προμήθεια και τοποθέτηση Σωλήνα PVC 6atm $\Phi 200\text{mm}$, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του Έργου.	μέτρο	120		
7	Εγκατάσταση ικριώματος στήριξης, συναρμολόγηση και εγκατάσταση αντίστοιχου ακροκιβωτίου, με τερματισμό και γείωση του καλωδίου 400 KV XLPE, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του Έργου.	τεμάχιο	6		
8	Κατασκευή βάσης στήριξης ακροκιβωτίου 400 kV από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του Έργου.	κυβικό μέτρο	18		
9	Εκσκαφή χαντακιών τοποθέτησης καλωδίων σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του Έργου.	κυβικό μέτρο	350		



10	Τοποθέτηση τριάδας καλωδίων μέσα σε χαντάκι, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του Έργου.	μέτρο	260		
11	Τοποθέτηση τριάδας καλωδίων μέσα σε σωληνώσεις, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του Έργου.	μέτρο	120		
12	Πλήρωση χαντακιού με άμμο λατομείου (επιχρίσματος), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του Έργου.	κυβικό μέτρο	140		
13	Πλήρωση χαντακιού με υλικά εκσκαφής καλώς συμπιεσμένα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του Έργου	κυβικό μέτρο	210		
14	Επαναφορά επίστρωσης με χαλίκι Υ/Σ μεγέθους 10 εκατοστών, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του Έργου.	κυβικό μέτρο	35		
15	Πλήρωση διάβασης οδού με υλικό Π.Τ.Π.Ο. 155 (3Α), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του Έργου.	κυβικό μέτρο	36		
16	Κατασκευή διάβασης οδού από σκυρόδεμα και εγκιβωτισμός καλωδίων, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του Έργου.	κυβικό μέτρο	18		
17	Επαναφορά ασφαλτικού οδοστρώματος και ρειθρων οδών, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του Έργου	τετραγ. μέτρο	36		
18	Δοκιμές μετά την εγκατάσταση, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του έργου και την Προδιαγραφή TD-102/3	σετ	1		
19	Βασικά Ανταλλακτικά σύμφωνα με τον Πίνακα L-1.	σετ	1		
			ΣΥΝΟΛΟ		

- Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον αναλογούντα ΦΠΑ.
- η οριστική συνολική τιμή στον Πίνακα Υλικών και Τιμών θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση του έργου και την τελική επιμέτρηση των ποσοτήτων

**3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ L-1**

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Προμήθεια Ακροκιβωτίου εξωτερικού τύπου για μονοπολικό καλώδιο 400 kV XLPE, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του έργου και την Προδιαγραφή TD-28B. Περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και εξαρτημάτων για την πλήρη συναρμολόγηση του ακροκιβωτίου.	τεμάχιο	1		
2	Προμήθεια ικρίωματος στήριξης ακροκιβωτίου 400 kV, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του έργου και την Προδιαγραφή SS-20/5.	τεμάχιο	1		
		ΣΥΝΟΛΟ			



4. Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (αν απαιτείται)

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ..... , πλέον ΦΠΑ

θα καταβληθεί όπως παρακάτω:

ΜΕΛΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

1.1.....

Τίμημα..... , πλέον ΦΠΑ

1.2.....

Τίμημα....., πλέον ΦΠΑ

1.3.....

Τίμημα....., πλέον ΦΠΑ