



Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41741/ Τεύχος 9 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ/ΤΕΣ/ΥΤ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41741

ΕΡΓΟ :

**«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 8.652 ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΟ ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΣ ΔΣΣΜ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»**

ΤΕΥΧΟΣ 9

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



Τεχνική περιγραφή/Προδιαγραφές

ΕΡΓΟ: Κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 8.652 πλακών για τα κανάλια όδευσης καλωδίων στο ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Συνοπτικά οι εργασίες που απαιτούνται:

- 1.Αποξήλωση πλακών, μεταφορά και απόθεση
- 2.Αντικατάσταση πλακών.
- 3.Επισκευή σκυροδέματος τοιχίων καναλιών.

Αποξήλωση-Αφαίρεση από τα κανάλια καλωδίων όλων των υφισταμένων πλακών, τον καθαρισμό από πάσης φύσεως θραύσματα πλακών και λοιπά άχρηστα υλικά, αντικείμενα και μπάζα που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση και εξαιτίας του έργου. Όλα τα πιο πάνω θα συλλεχθούν και θα μεταφερθούν για να αποτεθούν σε νόμιμο χώρο απόθεσης.

Αντικατάσταση-Επικάλυψη 8.652 πλακών. Οι επιφάνειες των πλακών θα πρέπει να είναι λείες και τέλεια επίπεδες. Σημειώνεται ότι σε κάθε 12 πλάκες θα τοποθετείται μία πλάκα με 2 σιδερένιες χειρολαβές Φ10 ικανές για την ανύψωση και μεταφορά των πλακών.

Η ποιότητα του σκυροδέματος θα ελεγχθεί με δοκίμια που θα ληφθούν κατά τη σκυροδέτηση και θα θραυστούν σε πιστοποιημένο εργαστήριο με μέριμνα και δαπάνες του εργολάβου

Συσκευασία:

Ξυλοπαλέτες διαστάσεων αναλόγων με τα προϊόντα, συνολικού βάρους ανά παλέτα έως 1,2 τόνοι δεμένα με μεταλλικό τσέρκι.

Πίνακας διαστάσεων πλακών:

A/A	Διαστάσεις σε εκατοστά	Τεμάχια
1	66*50*7	3.952
2	50*75*7	1.220
3	50*70*7	1.200
4	50*35*7	800
5	50*65*7	1.480

Οπλισμός: Διπλό Δομικό πλέγμα T 196 πάνω κάτω.

ΥΛΙΚΑ:

Σκυρόδεμα: C20/25

Δομικό πλέγμα: T 196

Οπλισμός: S 500 s

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:

Σκυροδέτηση με ελεγχόμενη δόνηση σε μεταλλικά καλούπια, αποκαλούπωση με αναστροφή.

Επισκευή με σκυρόδεμα όλων των σαθρών τμημάτων των καναλιών για να μπορούν να τοποθετηθούν οι πλάκες.



Η τελική επιφάνεια του καναλιού θα είναι ευθυγραμμισμένη χωρίς να προεξέχουν πλάκες σε όλο το μήκος του καναλιού με υποδείξεις του εντεταλμένου μηχανικού.

Καθαρισμός χώρων. Κατά την περάτωση του έργου όλοι οι χώροι των εργασιών πρέπει να καθαριστούν επιμελώς και όλα τα υλικά-μπάζα θα μεταφερθούν και θα αποτεθούν σε νόμιμο χώρο απόθεσης.

Χρόνος Εκτέλεσης του Έργου: 100 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει χρονοδιάγραμμα προς έγκριση στην Προϊσταμένη Υπηρεσία καθώς επίσης και ημερολόγιο εργασιών.