



**ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΔΠΕΑ - 41838**

**ΕΡΓΟ :**

**«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΔΜΗΕ»**

**ΤΕΥΧΟΣ 3**

**ΠΙΝΑΚΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

1. Πίνακας Τιμών ανά ζητούμενο προϊόν/εργασία
2. Πίνακας Υλικών και Τιμών
3. Πίνακας Κατανομής Τιμήματος

**1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ/ΕΡΓΑΣΙΑ**

Το έργο είναι επιμετρούμενο και το ακριβές συνολικό τελικό τίμημα θα υπολογιστεί μετά την ολοκλήρωσή του με βάση τις εκτελεσμένες εργασίες και τα υλικά που προσφέρθηκαν. Οι συμμετέχοντες θα προσφέρουν τιμές για τα κάτωθι :

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)</b>
1	Προμήθεια/εγκατάσταση οπτικού κατανεμητή 48 οπτικών ινών, top patching (δεν περιλαμβάνει τις αντίστοιχες συγκολλήσεις οπτικών ινών)	Τεμάχιο	
2	Προμήθεια/εγκατάσταση οπτικού κατανεμητή 24 οπτικών ινών, front patching (δεν περιλαμβάνει τις αντίστοιχες συγκολλήσεις οπτικών ινών)	Τεμάχιο	
3	Προμήθεια/εγκατάσταση οπτικού συνδέσμου αναρτημένου σε πυλώνα/ικρίωμα κατάλληλου για συνήθη οπτικά καλώδια (δεν περιλαμβάνει τις αντίστοιχες συγκολλήσεις οπτικών ινών)	Τεμάχιο	
4	Προμήθεια/εγκατάσταση οπτικού συνδέσμου αναρτημένου σε πυλώνα/ικρίωμα κατάλληλου για OPGW καλώδια (δεν περιλαμβάνει τις αντίστοιχες συγκολλήσεις οπτικών ινών)	Τεμάχιο	
5	Προμήθεια/εγκατάσταση οπτικού συνδέσμου τοποθετημένου εντός φρεατίου (δεν περιλαμβάνει τις αντίστοιχες συγκολλήσεις οπτικών ινών)	Τεμάχιο	
6	Προμήθεια/εγκατάσταση ερμάριου οπτικών κατανεμητών (ODF-rack)	Τεμάχιο	
7	Προμήθεια/εγκατάσταση φρεατίου	Τεμάχιο	
8	Προμήθεια/εγκατάσταση οπτικού patch cord duplex	Τεμάχιο	
9	Προμήθεια ειδικού ανιχνευτή πλέγματος σήμανσης	Τεμάχιο	



10	Προμήθεια/εγκατάσταση σιδηροκασέτας 10 x 5 εκ, μήκους 3 μ	Τεμάχιο	
11	Προμήθεια HDPE σωλήνων Φ40 χιλ	Μέτρο	
12	Προμήθεια/εγκατάσταση δύο HDPE σωλήνων Φ40 χιλ εντός σκάμματος (περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα υλικά για το σκάμμα πχ άμμος, σκυρόδεμα, πλέγμα σήμανσης, υλικά αποκατάστασης)	Μέτρο	
13	Προμήθεια/εγκατάσταση τεσσάρων HDPE σωλήνων Φ40 χιλ εντός σκάμματος (περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα υλικά για το σκάμμα πχ άμμος, σκυρόδεμα, πλέγμα σήμανσης, υλικά αποκατάστασης)	Μέτρο	
14	Προμήθεια/εγκατάσταση έξι HDPE σωλήνων Φ40 χιλ εντός σκάμματος (περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα υλικά για το σκάμμα πχ άμμος, σκυρόδεμα, πλέγμα σήμανσης, υλικά αποκατάστασης)	Μέτρο	
15	Προμήθεια/εγκατάσταση δύο HDPE σωλήνων Φ40 χιλ εντός υπαρχόντων καναλιών	Μέτρο	
16	Προμήθεια/εγκατάσταση τεσσάρων HDPE σωλήνων Φ40 χιλ εντός υπαρχόντων καναλιών	Μέτρο	
17	Προμήθεια/εγκατάσταση έξι HDPE σωλήνων Φ40 χιλ εντός υπαρχόντων καναλιών	Μέτρο	
18	Προμήθεια/εγκατάσταση πλήρως διηλεκτρικού καλωδίου οπτικών ινών τύπου Single mode 12 G.655, 36 G.652	Μέτρο	
19	Προμήθεια/εγκατάσταση πλήρως διηλεκτρικού καλωδίου οπτικών ινών τύπου Single mode 24 G.655, 72 G.652	Μέτρο	
20	Προμήθεια/εγκατάσταση καλωδίου 24 οπτικών ινών τύπου Multi mode 50/125 OM3	Μέτρο	



21	Προμήθεια/εγκατάσταση σκάρας πλάτους 10 εκ. ύψους πλευρών 6 εκ., πάχους 0,6 χιλ. για την όδευση των οπτικών καλωδίων εντός κτηρίου	Μέτρο	
22	Προμήθεια/εγκατάσταση προστατευτικού εύκαμπτου περιβλήματος προστασίας των καλωδίων οπτικών ινών στα τμήματα εκτός κτηρίων και σωλήνων HDPE	Μέτρο	
23	Εργασία συγκόλλησης οπτικής ίνας (σε οπτικούς συνδέσμους και οπτικούς κατανεμητές)	Άκρο οπτικής ίνας	
24	Τεχνική μελέτη, σχέδια κλπ	Εγκατάσταση	



## 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ

Ο υπολογισμός του μειοδότη θα γίνει με βάση τις ακόλουθες ενδεικτικές ποσότητες :

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Προμήθεια/εγκατάσταση οπτικού κατανεμητή 48 οπτικών ινών, top patching (δεν περιλαμβάνει τις αντίστοιχες συγκολλήσεις οπτικών ινών)	Τεμάχιο	180		
2	Προμήθεια/εγκατάσταση οπτικού κατανεμητή 24 οπτικών ινών, front patching (δεν περιλαμβάνει τις αντίστοιχες συγκολλήσεις οπτικών ινών)	Τεμάχιο	2		
3	Προμήθεια/εγκατάσταση οπτικού συνδέσμου αναρτημένου σε πυλώνα/ικρίωμα κατάλληλου για συνήθη οπτικά καλώδια (δεν περιλαμβάνει τις αντίστοιχες συγκολλήσεις οπτικών ινών)	Τεμάχιο	58		
4	Προμήθεια/εγκατάσταση οπτικού συνδέσμου τοποθετημένου εντός φρεατίου (δεν περιλαμβάνει τις αντίστοιχες συγκολλήσεις οπτικών ινών)	Τεμάχιο	54		
5	Προμήθεια/εγκατάσταση ερμάριου οπτικών κατανεμητών (ODF-rack)	Τεμάχιο	25		
6	Προμήθεια/εγκατάσταση φρεατίου	Τεμάχιο	54		
7	Προμήθεια/εγκατάσταση οπτικού patch cord duplex	Τεμάχιο	1900		
8	Προμήθεια ειδικού ανιχνευτή πλέγματος σήμανσης	Τεμάχιο	12		
9	Προμήθεια/εγκατάσταση σιδηροκασέτας 10 x 5 εκ, μήκους 3 μ	Τεμάχιο	2		
10	Προμήθεια/εγκατάσταση δύο HDPE σωλήνων Φ40 χιλ εντός σκάμματος (περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα υλικά για το	Μέτρο	5200		



	σκάμμα πχ άμμος, σκυρόδεμα, πλέγμα σήμανσης, υλικά αποκατάστασης)				
11	Προμήθεια/εγκατάσταση τεσσάρων HDPE σωλήνων Φ40 χιλ εντός σκάμματος (περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα υλικά για το σκάμμα πχ άμμος, σκυρόδεμα, πλέγμα σήμανσης, υλικά αποκατάστασης)	Μέτρο	1600		
12	Προμήθεια/εγκατάσταση δύο HDPE σωλήνων Φ40 χιλ εντός υπαρχόντων καναλιών	Μέτρο	7800		
13	Προμήθεια/εγκατάσταση τεσσάρων HDPE σωλήνων Φ40 χιλ εντός υπαρχόντων καναλιών	Μέτρο	2400		
14	Προμήθεια/εγκατάσταση πλήρως διηλεκτρικού καλωδίου οπτικών ινών τύπου Single mode 12 G.655, 36 G.652	Μέτρο	10350		
15	Προμήθεια/εγκατάσταση πλήρως διηλεκτρικού καλωδίου οπτικών ινών τύπου Single mode 24 G.655, 72 G.652	Μέτρο	8050		
16	Προμήθεια/εγκατάσταση καλωδίου 24 οπτικών ινών τύπου Multi mode 50/125 OM3	Μέτρο	200		
17	Προμήθεια/εγκατάσταση σχάρας πλάτους 10 εκ. ύψους πλευρών 6 εκ., πάχους 0,6 χιλ. για την όδευση των οπτικών καλωδίων εντός κτηρίου	Μέτρο	20		
18	Προμήθεια/εγκατάσταση προστατευτικού εύκαμπτου περίβλημα προστασίας των καλωδίων οπτικών ινών στα τμήματα εκτός σωλήνων HDPE	Μέτρο	550		
19	Εργασία συγκόλλησης οπτικής ίνας (σε οπτικούς συνδέσμους και οπτικούς καταναμητές)	Άκρο οπτικής ίνας	18000		
20	Τεχνική μελέτη, σχέδια κλπ	Εγκατάσταση	28		
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	

- Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον αναλογούντα ΦΠΑ.



Διακήρυξη ΔΔΠΕΑ-41838 / Τεύχος 3 Πίνακες (Οικονομική Προσφορά)

- Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριλάβουν στην οικονομική προσφορά τους το κόστος μεταφοράς του παραδοτέου εξοπλισμού, μετακίνησης/διαμονής προσωπικού και λοιπών μη επιμετρούμενων εξόδων (πχ μετρήσεις οπτικών ινών).
- Η οριστική συνολική τιμή στον Πίνακα Υλικών και Τιμών θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση του έργου και την τελική επιμέτρηση των ποσοτήτων .



### 3. Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (αν απαιτείται)

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ..... , πλέον ΦΠΑ

θα καταβληθεί όπως παρακάτω:

#### **ΜΕΛΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ**

1.1.....

Τίμημα....., πλέον ΦΠΑ

1.2.....

Τίμημα....., πλέον ΦΠΑ

1.3.....

Τίμημα....., πλέον ΦΠΑ