

## ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ - 419102

### ΓΙΑ ΤΙΣ

## Εργασίες Εσωτερικών Χρωματισμών του κτιρίου της ΑΔΜΗΕ στη συμβολή των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού

### ΤΕΥΧΟΣ 7

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

##### ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

###### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Θα ληφθεί επιμελής μέριμνα για την προστασία και τη μεταφορά της υπάρχουσας επίπλωσης κάθε γραφείου. Θα πρέπει να συσκευασθούν επιμελώς, να μετακινηθούν εντός του χώρου προς διευκόλυνση διεξαγωγής των εργασιών, και στη συνέχεια να μεταφερθούν στην αρχική τους θέση και να αποσυσκευαστούν. Τα απορρίμματα και τα κατάλοιπα ειδών συσκευασίας θα πρέπει να συλλεχθούν και να απορριφθούν και ο γραφειακός εξοπλισμός να επανατοποθετηθεί στις θέσεις του.
- Παρακείμενοι χώροι, εξοπλισμός κι εξαρτήματα θα πρέπει να προστατευτούν ώστε να μην βαφούν.
- Οι επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμαστούν καταλλήλως και αναλόγως των απαιτούμενων ανά περίπτωση επεμβάσεων (τοπικές επισκευές, εξομαλύνσεις, πλήρωση οπών, σφραγίσεις, χρήση υλικών προετοιμασίας ή ενίσχυσης πρόσφυσης όπου απαιτείται).

###### ΒΑΦΗ

- Οι χώροι θα βαφούν με πλαστικό χρώμα υδατικής βάσης άριστης ποιότητας. Ο εργολάβος θα πρέπει να προσδιορίσει τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσει (εργοστάσιο, τύπος)
- Τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ανάλογα πιστοποιητικά ποιότητας και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.
- Η βαφή θα πρέπει να είναι ορθά εκτελεσμένη σε τουλάχιστον δύο στρώσεις χωρίς ασυνέχειες, ανεπιθύμητες ροές χρωμάτων και λοιπές τεχνικές αστοχίες.

##### ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΠΟΡΤΕΣ

###### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Παρακείμενοι χώροι, εξοπλισμός κι εξαρτήματα θα πρέπει να προστατευτούν ώστε να μην βαφούν.
- Οι επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμαστούν καταλλήλως και αναλόγως των απαιτούμενων ανά περίπτωση επεμβάσεων (αφαίρεση υλικού με τριβή, τοπικές

επισκευές, εξομαλύνσεις, πλήρωση οπών, σφραγίσεις, χρήση υλικών προετοιμασίας ή ενίσχυσης πρόσφυσης όπου απαιτείται).

- Τα απορρίμματα και τα κατάλοιπα ειδών συσκευασίας θα πρέπει να συλλεχθούν και να απορριφθούν.

#### ΒΑΦΗ

- Οι επιφάνειες θα βαφούν με χρώμα μετάλλου υψηλής ποιότητας. Ο εργολάβος θα πρέπει να προσδιορίσει τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσει (εργοστάσιο, τύπος).
- Τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ανάλογα πιστοποιητικά ποιότητας και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.
- Η βαφή θα πρέπει να είναι ορθά εκτελεσμένη χωρίς ασυνέχειες, ανεπιθύμητες ροές χρωμάτων και λοιπές τεχνικές αστοχίες.

#### ΘΥΡΕΣ

##### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Παρακείμενοι χώροι, εξοπλισμός κι εξαρτήματα θα πρέπει να προστατευτούν ώστε να μην βαφούν.
- Οι επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμαστούν καταλλήλως και αναλόγως των απαιτούμενων ανά περίπτωση επεμβάσεων (αφαίρεση υλικού με τριβή, τοπικές επισκευές, εξομαλύνσεις, πλήρωση οπών, σφραγίσεις, χρήση υλικών προετοιμασίας ή ενίσχυσης πρόσφυσης όπου απαιτείται).
- Τα απορρίμματα και τα κατάλοιπα ειδών συσκευασίας θα πρέπει να συλλεχθούν και να απορριφθούν.

#### ΒΑΦΗ

- Οι επιφάνειες θα βαφούν με χρώμα κατάλληλο για βαφή ξύλου, υψηλής ποιότητας. Ο εργολάβος θα πρέπει να προσδιορίσει τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσει (εργοστάσιο, τύπος).
- Τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ανάλογα πιστοποιητικά ποιότητας και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.
- Η βαφή θα πρέπει να είναι ορθά εκτελεσμένη χωρίς ασυνέχειες, ανεπιθύμητες ροές χρωμάτων και λοιπές τεχνικές αστοχίες.

#### ΓΕΝΙΚΑ:

1. Η πληρωμή των εργασιών θα γίνει μέσω τελικής επιμέτρησης. Τυχόν αποκλίσεις (μείζονες η ελάσσονες) στις ποσότητες είναι αυτές που θα καθορίσουν το τελικό ποσό πληρωμής του Αναδόχου βάσει των τιμών προσφοράς του.
2. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί και θα εγκριθεί από την Επιβλέπουσα υπηρεσία τελικής διάρκειας δύο

μηνών. Οι εργασίες θα υλοποιούνται μετά το πέρας ωραρίου των υπαλλήλων (μετά τις 4μμ) για τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα.

**Γενική παρατήρηση** Όλες οι αποχρώσεις θα επιλεγούν από την Επίβλεψη αφού γίνουν δείγματα σε μεγάλες επιφάνειες ,μεγέθους και θέσης κατά την κρίση της Επίβλεψης.