



ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 41913

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

**«Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης οξειδωμένων σκελών σε πυλώνες της Γ.Μ. 400kV
Αργυρούπολη – Κουμουνδούρου, Παλλήνη – Αγ. Στέφανος, Παλλήνη – Λαύριο
αρμοδιότητας Περιφερειακού Τομέα Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων, της ΔΣΣΜ
του ΑΔΜΗΕ»**

ΤΕΥΧΟΣ 2

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
- Πίνακας Κατανομής Τιμήματος

**1. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς**

α/α	Περιγραφή	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
1.	1.1 Διευρυμένη εκσκαφή γύρω από τα μεταλλικά στοιχεία των σκελών (ορθοστάτες)	Τεμ. σκελών	112		
	1.2 Καθαίρεση σκυροδέματος για αποκάλυψη κάθε σκέλους του πυλώνα	Τεμ. σκελών	112		
	1.3 Απομάκρυνση του παλαιού σκυροδέματος και λοιπών υλικών	Τεμ. σκελών	112		
2.	2.1 Καθαρισμός των σκελών των πυλώνων	Τεμ. σκελών	112		
	2.2 Ψηγματοβολή	Τεμ. σκελών	112		
	2.3 Προμήθεια χρωμάτων και βάψιμο σκελών	Τεμ. σκελών	112		
3.	3.1 Διάνοιξη οπών με μαγνητικό τρυπάνι και προσθήκη μεταλλικών γωνιών-πλακών	Τεμ. σκελών	112		
	3.2 Βαφή γωνιών-πλακών	Τεμ. σκελών	112		
	3.3 Τοποθέτηση αγωγού εδάφους	μέτρα	500		
4.	Καλούπωμα, Τοποθέτηση νέου Οπλισμού, ρίψη νέου σκυροδέματος(C20/25), συγκολλητικές ρητίνες, ξεκαλούπωμα	Τεμ. σκελών	112		
5.	5.1 Αδιαβροχοποίηση νέου και παλαιού σκυροδέματος	Τεμ. σκελών	112		
	5.2 Συντήρηση διαδρόμων πρόσβασης	μέτρα	1000		
	ΣΥΝΟΛΟ				

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ :

Για ένα (1) σκέλος πύργου εκ τεσσάρων σκελών και θα αφορά:

- Τον καθαρισμό χρωμάτων και την καθαίρεση σκυροδέματος για αποκάλυψη κάθε σκέλους του πυλώνα
- απομάκρυνση του παλαιού σκυροδέματος και λοιπών υλικών
- καθαρισμός με μηχανικό τρόπο των σκελών (απομάκρυνση σαθρών)
- προμήθεια χρωμάτων και βάψιμο σκελών



- τοποθέτηση των σκύρων

Για ένα (1) σκέλος πύργου εκ τεσσάρων σκελών και θα αφορά:

- Διάνοιξη οπών με μαγνητικό τρυπάνι και προσθήκη μεταλλικών γωνιών-πλακών
- Βαφή γωνιών-πλακών
- Αποκατάσταση αγωγού εδάφους με τοποθέτηση νέου τμήματος

Για ένα (1) σκέλος πύργου εκ τεσσάρων σκελών και θα αφορά:

- Καλούπωμα, τοποθέτηση νέου οπλισμού, συγκολλητικές ρητίνες, ρίψη νέου σκυροδέματος(C20/25), ξεκαλούπωμα
- Αδιαβροχοποίηση νέου και παλαιού σκυροδέματος



2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΑ – 41913 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης οξειδωμένων σκελών σε πυλώνες της Γ.Μ. 400kV Αργυρούπολη – Κουμουνδούρου, Παλλήνη – Αγ. Στέφανος, Παλλήνη – Λαύριο αρμοδιότητας ΠΤΣΕΚ/ΔΣΣΜ»

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ..... θα καταβληθεί όπως παρακάτω :

1. ΜΕΛΗ

1.1.....

Τίμημα.....

1.2.....

Τίμημα.....

1.3.....

Τίμημα.....