

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΑ – 41917

για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο:

«Μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση (έργο με το κλειδί στο χέρι) του νέου Υποσταθμού (Υ/Σ) GIS 150/20 kV στην νήσο Σκιάθου»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο2:

1. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού από τις 23 Σεπτεμβρίου 2019, στις 07 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00.
Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» ορίζεται η 08 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00.
2. Το ποσό του προϋπολογισμού παύει να αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.
3. Αναδιατυπώνεται στο Τεύχος 1 «Σχέδιο Συμφωνητικού» στο άρθρο 4, η παρ. 2.4, ως εξής :
 - 2.4. Το υπόλοιπο (30%) του τιμήματος του εξοπλισμού καθώς και το τίμημα των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών ανέγερσης του υπόψη εξοπλισμού καταβάλλονται με την πιστοποιημένη από τον ΑΔΜΗΕ ολοκλήρωση των συναφών εργασιών ανέγερσης του.»
4. Δίνεται η γεωτεχνική μελέτη του Υ/Σ Σκιάθου.
5. Αναθεωρείται ο Πίνακας Υλικών και Τιμών λόγω της προσθήκης του κονδυλίου υπ' αριθμ. II.2.16 «Μόνιμες προενταταμένες αγκυρώσεις πρανών», οπότε αλλάζει και η αρίθμηση του κονδυλίου : «Λοιπές εργασίες για την παράδοση» σε II.2.17.
6. Αναθεωρείται το τεχνικό Τεύχος 1, λόγω της προσθήκης των παρακάτω παραγράφων :
 - Στην ενότητα 2.3.2 προστίθεται η παράγραφος : «*Ειδικά για την ενίσχυση/αντιστήριξη πρανών θα τηρηθούν όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή Ενίσχυσης/Αντιστήριξης Πρανών και στα σχέδια ΓΕΩΤ-01, ΓΕΩΤ-02, ΓΕΩΤ-03, ΓΕΩΤ-04.*»
 - Στην ενότητα 2.3.9 προστίθεται η παράγραφος : «*Περιμετρικά του υπογείου του κτιρίου του Υ/Σ θα προβλεφθεί σύστημα αποστράγγισης των υπογείων και κατεισδύοντων ομβρίων σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή Ενίσχυσης/Αντιστήριξης Πρανών, Χωματουργικών Εργασιών και Έργων Αποστράγγισης.*»
7. Αναθεωρείται ο Τεχνικός Τόμος III λόγω της προσθήκης των παρακάτω παραγράφων :
 - Στην ενότητα 9 της ΤΠ ΔΝΕΜ/ΤΕΠΜ-1 προστίθεται η παράγραφος : «*Ειδικά για την ενίσχυση/αντιστήριξη πρανών θα τηρηθούν όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή Ενίσχυσης/Αντιστήριξης Πρανών και στα σχέδια ΓΕΩΤ-01, ΓΕΩΤ-02, ΓΕΩΤ-03, ΓΕΩΤ-04. Όπου απαιτηθούν τοίχοι αντιστήριξης χωρίς ηλώσεις και σε όλο το ύψος περίπου πίσω τους, να γίνει λιθοπλήρωση για την αποστράγγιση των νερών της βροχής.*»
 - Στην ενότητα 11 της ΤΠ ΔΝΕΜ/ΤΕΠΜ-1 προστίθεται η παράγραφος : «*Περιμετρικά του υπογείου του κτιρίου του Υ/Σ θα προβλεφθεί σύστημα αποστράγγισης των υπογείων και κατεισδύοντων ομβρίων, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή Ενίσχυσης/Αντιστήριξης Πρανών, Χωματουργικών Εργασιών και Έργων Αποστράγγισης.*»



- Στην τεχνική προδιαγραφή εκσκαφών (T-1) προστίθεται η παράγραφος : *«Οι πυθμένες εκσκαφής θα διατηρούνται καθαροί σε ξηρές και σταθερές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εργασιών για πλήρη άντληση των υδάτων, όπου απαιτείται.»* Επίσης, προστίθεται η *«άντληση υδάτων»* ως επιπλέον εργασία που περιλαμβάνεται τόσο στις γενικές εκσκαφές, όσο και στις εκσκαφές τεχνικών έργων.
 - Στην τεχνική προδιαγραφή σκυροδέματος (T-3) προστίθεται η νέα ενότητα 9 με τίτλο *«Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα»*.
 - Στην τεχνική προδιαγραφή σιδηρού οπλισμού (T-5) προστίθεται η νέα ενότητα 2 με τίτλο *«Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις πρανών»*.
8. Αναθεωρείται το σχέδιο Γενικής διάταξης ΕΠΜ, λόγω ανάγκης πρόσθετων επεμβάσεων στα πρανή του γηπέδου του Υ/Σ.
9. Οι λοιποί όροι των τευχών παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.