



## **ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 41918**

**ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
για την κατασκευή Βάσεων Η/Μ Εξοπλισμού και καναλιών νέας Πύλης Α/Ε  
400 kV στο ΚΥΤ 400/150kV ΔΙΣΤΟΜΟΥ**

### **ΤΕΥΧΟΣ 2**

### **ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

#### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
- Πίνακας Κατανομής Τιμήματος



1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ							
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
	<b><u>ΕΚΣΚΑΦΕΣ</u></b>						
1	Εκσκαφές τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες	103	ΟΔΟ2151	μ <sup>3</sup>	530		
	<b><u>ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ</u></b>						
2	Πλήρωση με κροκάλες ποταμίσιες ή θραυστά λατομείου	217	80%ΟΔΟ 1530 20%ΟΔΟ 1520	μ <sup>3</sup>	15		
	<b><u>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</u></b>						
3	Σκυρόδεμα καθαριότητας	301	ΟΙΚ 3211	μ <sup>3</sup>	32		
4	Σκυρόδεμα C20/25	307	ΟΙΚ3215	μ <sup>3</sup>	205		
	<b><u>ΞΥΛΟΥΤΥΠΟΙ</u></b>						
5	Ξυλότυπος κατασκευών	401	ΟΙΚ3816	μ <sup>2</sup>	742		
	<b><u>ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ</u></b>						
6	Σιδηρούς σπλισμός Β500C	501	ΟΙΚ3873	χλγρ.	13.500		
7	Σιδηρούς σπλισμός .Δομικό Πλέγμα.	502	ΟΙΚ3872	χλγρ.	400		
	<b><u>ΜΟΝΩΣΕΙΣ</u></b>						
8	Επάλειψη με ασφαλτικό υλικό	907	ΟΙΚ7901	χλγρ.	130		
9	Βαφή προστασίας ελαιολεκανών	926	ΟΙΚ 7903	μ <sup>2</sup>	285		
Σε Μεταφορά							



A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
Από Μεταφορά							
	<b><u>ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</u></b>						
10	Σιδερογωνιές προστασίας ακμών	1004	ΟΙΚ 6111	χλγρ.	280		
11	Γενικές σιδεροκατασκευές	1005	ΟΙΚ 6111	χλγρ.	780		
12	Μπακλαβωτή λαμαρίνα	1007	ΟΙΚ6121	χλγρ.	40		
13	Σιδηροτροχιές.	1009	ΟΙΚ6102	χλγρ.	1.050		
14	Συγκόλληση χάλκινης ταινίας	1016	ΗΛΜ7	τεμ.	10		
15	Σιδηροκατασκευές γαλβανισμένες	1023	ΟΙΚ 6121	χλγρ.	1.700		
16	Σχάρες περαστής γαλβανισμένες	1024	ΟΙΚ6121	χλγρ.	2.900		
	<b><u>ΑΡΜΟΙ</u></b>						
17	Water stop	1104	ΥΔΡ6373	μ.μ.	50		
	<b><u>ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ</u></b>						
18	Ενισχυμένες προκατασκευασμένες πλάκες διαστάσεων 0,50Χ0,80 μ.	1615	90%ΟΙΚ3214 10%ΟΙΚ3811	τεμ.	200		
19	Ενισχυμένες προκατασκευασμένες πλάκες διαστάσεων 0,50Χ0,55 μ.	1618	90%ΟΙΚ3214 10%ΟΙΚ3811	τεμ.	32		
20	Ενισχυμένες προκατασκευασμένες πλάκες διασταυρώσεων.	1619	90%ΟΙΚ3214 10%ΟΙΚ3811	μ <sup>2</sup>	7		
Σε Μεταφορά							



Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
Από Μεταφορά							
	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ						
21	Πλαστικοί σωλήνες Ρ.Υ.Ο. Φ160 χλστ.	1714	ΗΛΜ8	μ.μ.	3		
22	Χαλυβδοσωλήνες πυράντοχοι Φ160 χλστ.	1716	ΗΛΜ 4	μ.μ.	2		
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
23	Θεμελιακή γείωση βάσεων Α/Ε 400kV	2155	ΗΛΜ7	τεμ.	1		
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
24	Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος	2302	ΟΙΚ2227	μ3	1		
25	Καθαίρεση δρόμου	2312	ΟΔΟ4720	μ <sup>2</sup>	12		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							



## 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

**ΔΕΑ – 41918**

**ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ**

**για την κατασκευή Βάσεων Η/Μ Εξοπλισμού και καναλιών νέας Πύλης Α/Ε  
400 kV στο ΚΥΤ 400/150kV ΔΙΣΤΟΜΟΥ**

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ.....

θα καταβληθεί όπως παρακάτω :

### 1. ΜΕΛΗ

1.1.....

Τίμημα.....

1.2.....

Τίμημα.....

1.3.....

Τίμημα.....