



ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 41955

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

**ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΠΥΛΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΩΝ 400kV
ΣΤΟ ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ**

ΤΕΥΧΟΣ 2

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
3. Πίνακας Κατανομής Τιμήματος

**1. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς**

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
	<u>ΕΚΣΚΑΦΕΣ</u>						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες	101	80%ΟΔΟ1123Α 20%ΟΔΟ1123Β	μ ³	120.000,00		
2	Εκσκαφές τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες & επανεπίχωση	107	ΟΔΟ 2151	μ ³	6.000,00		
	<u>ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ</u>						
3	Χαλικόστρωση γηπέδου (προμήθεια και μεταφορά)	207	60%ΟΔΟ3223Β 40%ΟΔΟ3233	μ ³	600,00		
4	Χαλικόστρωση γηπέδου (διάστρωση)	208	ΟΔΟ3211Β	μ ³	600,00		
5	Επιχώσεις με 3Α (συμπύκνωση 95% κατά PROCTOR)	209	80%ΟΔΟ3121Β 20%ΟΔΟ3122	μ ³	500,00		
6	Πλήρωση με κροκάλες ποταμίσιες ή θραυστά λατομείου	217	80%ΟΔΟ 1530 20%ΟΔΟ 1520	μ ³	60,00		
7	Προμήθεια δανείων θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 και κατασκευή επιχωμάτων με αυτά	221	70%ΟΔΟ1510 30%ΟΔΟ1530	μ ³	13.000,00		
8	Στραγγιστική στρώση	223	ΟΔΟ3121Α	μ ³	5.000,00		
	<u>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</u>						
9	Άοπλο ισχνό σκυρόδεμα καθαριότητας	301	ΟΙΚ 3213	μ ³	300,00		
10	Σκυρόδεμα C16/20	302	ΟΙΚ3214	μ ³	200,00		
11	Σκυρόδεμα C20/25	303	ΟΙΚ3215	μ ³	1.400,00		
	<u>ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ</u>						
12	Ξυλότυπος κατασκευών	401	ΟΙΚ3816	μ ²	6.000,00		
Σε μεταφορά:							



ΔΕΑ-41955/Τεύχος 2 «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Από μεταφορά:							
A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
	<u>ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ</u>						
13	Σιδηρούς οπλισμός B500C	501	ΟΙΚ3873	χλγρ.	65.000,00		
14	Σιδηρούς οπλισμός Δομικό Πλέγμα.	502	ΟΙΚ3872	χλγρ.	7.000,00		
	<u>ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ</u>						
15	Μαρμάρινες επιστρώσεις πάχους 3 εκ.	808	ΟΙΚ7506	μ ²	1,00		
	<u>ΜΟΝΩΣΕΙΣ</u>						
16	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	907	ΟΙΚ7902	χλγρ.	2.600,00		
17	Θερμομονωτική πλάκα πάχους 2 εκ.	921	ΟΙΚ7934	μ ²	12,00		
18	Βαφή προστασίας ελαιολεκανών	926	ΟΙΚ 7903	μ ²	930,00		
19	Επένδυση με ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Heraklith	929	ΟΙΚ7934	μ ²	10,00		
	<u>ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</u>						
20	Σιδερένιες πόρτες μονόφυλλες ή δίφυλλες	1001	ΟΙΚ6224	χλγρ.	650,00		
21	Σιδερογωνίες προστασίας ακμών	1004	ΟΙΚ 6111	χλγρ.	1.100,00		
22	Γενικές σιδεροκατασκευές	1005	ΟΙΚ 6111	χλγρ.	3.200,00		
23	Μπακλαβωτή λαμαρίνα	1007	ΟΙΚ6121	χλγρ.	110,00		
24	Σιδηροτροχιές	1009	ΟΙΚ6102	χλγρ.	4.700,00		
25	Σιδηροκατασκευές γαλβανισμένες	1023	ΟΙΚ 6121	χλγρ.	5.800,00		
26	Σχάρες περαστές γαλβανισμένες	1024	ΟΙΚ6121	χλγρ.	8.000,00		
Σε μεταφορά:							



							Από μεταφορά:
A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
	<u>ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ</u>						
13	Σιδηρούς οπλισμός B500C	501	ΟΙΚ3873	χλγρ.	65.000,00		
14	Σιδηρούς οπλισμός .Δομικό Πλέγμα.	502	ΟΙΚ3872	χλγρ.	7.000,00		
	<u>ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ</u>						
15	Μαρμάρινες επιστρώσεις πάχους 3 εκ.	808	ΟΙΚ7506	μ ²	1,00		
	<u>ΜΟΝΩΣΕΙΣ</u>						
16	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	907	ΟΙΚ7902	χλγρ.	2.600,00		
17	Θερμομονωτική πλάκα πάχους 2 εκ.	921	ΟΙΚ7934	μ ²	12,00		
18	Βαφή προστασίας ελαιολεκανών	926	ΟΙΚ 7903	μ ²	930,00		
19	Επένδυση με ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Heraklith	929	ΟΙΚ7934	μ ²	10,00		
	<u>ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</u>						
20	Σιδερένιες πόρτες μονόφυλλες ή δίφυλλες	1001	ΟΙΚ6224	χλγρ.	650,00		
21	Σιδερογωνιές προστασίας ακμών	1004	ΟΙΚ 6111	χλγρ.	1.100,00		
22	Γενικές σιδεροκατασκευές	1005	ΟΙΚ 6111	χλγρ.	3.200,00		
23	Μπακλαβωτή λαμαρίνα	1007	ΟΙΚ6121	χλγρ.	110,00		
24	Σιδηροτροχιές	1009	ΟΙΚ6102	χλγρ.	4.700,00		
25	Σιδηροκατασκευές γαλβανισμένες	1023	ΟΙΚ 6121	χλγρ.	5.800,00		
26	Σχάρες περαστές γαλβανισμένες	1024	ΟΙΚ6121	χλγρ.	8.000,00		
							Σε μεταφορά:



Από μεταφορά:							
A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
	<u>ΑΡΜΟΙ</u>						
27	Water stop	1104	ΥΔΡ6373	μ.μ.	210,00		
28	Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου έως 20mm με ελαστομερές υλικό πολουρεθανικής βάσεως	1105	ΥΔΡ6373	μ.μ.	120,00		
29	Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης αρμών πάχους έως 20mm	1106	ΥΔΡ6370	μ ²	6,00		
	<u>ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕ Σ ΠΛΑΚΕΣ</u>						
30	Ενισχυμένες προκατ. πλάκες διαστάσεων 0.80Χ0,50μ.	1615	90%ΟΙΚ3214 10%ΟΙΚ3811	τεμ.	600,00		
31	Ενισχυμένες προκατ. πλάκες διαστάσεων 0.55Χ0,50 μ.	1618	90%ΟΙΚ3214 10%ΟΙΚ3811	τεμ.	100,00		
32	Ενισχυμένες προκατ. πλάκες διασταυρώσεων.	1619	90%ΟΙΚ3214 10%ΟΙΚ3811	μ ²	28,00		
	<u>ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ</u>						
33	Τσιμεντοσωλήνες Φ20εκ	1702	ΟΔΟ2881	μ.μ.	90,00		
34	Τσιμεντοσωλήνες Φ40εκ	1703	ΟΔΟ2883	μ.μ.	50,00		
35	Τσιμεντοσωλήνες Φ80εκ	1705	ΟΔΟ2885	μ.μ.	11,00		
36	Πλαστικοί σωλήνες Ρ.Υ.Ο Φ200 χλστ.	1709	ΗΛΜ8	μ.μ.	10,00		
37	Πλαστικοί σωλήνες Ρ.Υ.Ο Φ100 χλστ.	1711	ΗΛΜ8	μ.μ.	20,00		
38	Πλαστικοί σωλήνες Ρ.Υ.Ο Φ160 χλστ.	1714	ΗΛΜ8	μ.μ.	12,00		
39	Χαλυβδοσωλήνες πυράντοχοι Φ160 χλστ.	1716	ΗΛΜ 4	μ.μ.	6,00		
40	Γεώφασμα στραγγιστηρίων	1718	ΟΙΚ 7914	μ ²	11.000,00		
41	Γεώφασμα διαχωρισμού	1719	ΟΙΚ 7914	μ ²	16.000,00		
Σε μεταφορά:							



Από μεταφορά:							
A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
	<u>ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ</u>						
42	Αποστραγγιστική στρώση με υλικό τύπου ENKADRAIN-ST	1721	ΟΙΚ 7914	μ ²	130,00		
43	Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες πολυαιθυλενίου (HDPE), ακαμψίας δακτυλίου 8KN/m ² , εξωτερικής διαμέτρου 200χλστ	1730	70%ΥΔΡ-6711.1 20%ΟΔΟ2815 10%ΟΙΚ7914	μ.μ.	230,00		
44	Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες πολυαιθυλενίου σε κουλούρες μήκους 25~50μ., διαμ. 200χλστ.	1736	70%ΥΔΡ-6711.2 20%ΟΔΟ2815 10%ΟΙΚ7914	μ.μ.	90,00		
	<u>ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</u>						
45	Εγκατάσταση Περιμετρικού φωτισμού.	1916	65%ΗΛΜ101 10%ΗΛΜ103 20%ΗΛΜ52 5%ΟΙΚ3215	τεμ.	1,00		
46	Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων κτιρίου.	1919	6%ΗΛΜ9 7%ΗΛΜ53 10%ΗΛΜ55 77%ΗΛΜ60	τεμ.	1,00		
47	Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων Αντλιοστασίου.	1920	6%ΗΛΜ9 7%ΗΛΜ53 10%ΗΛΜ55 77%ΗΛΜ60	τεμ.	1,00		
48	Μέσα πυρόσβεσης	1924	6%ΗΛΜ49 7%ΗΛΜ53 10%ΗΛΜ55 77%ΗΛΜ60	τεμ.	1,00		
	<u>ΟΔΟΠΟΙΑ</u>						
49	Εκσκαφές σκάφης δρόμου σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες	2001	80%ΟΔΟ1123Α 20%ΟΔΟ1123Β	μ ³	1.300,00		
50	Κατασκευή υπόβασης δρόμου με θραυστό υλικό (3Α) (Π.Τ.Π. 0150 Υ.Δ.Ε.)	2003	80%ΟΔΟ3121 20%ΟΔΟ3122	μ ³	770,00		
51	Κατασκευή βάσεως δρόμου με θραυστό υλικό λατομείου (Π.Τ.Π. 0155 Υ.Δ.Ε.)	2004	80%ΟΔΟ3211Β 20%ΟΔΟ3212	μ ²	9.800,00		
Σε μεταφορά:							



ΔΕΑ-41955/Τεύχος 2 «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Από μεταφορά:							
A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
	<u>ΟΔΟΠΟΙΑ</u>						
52	Ασφαλτική Προεπάλειψη (Π.Τ.Π. Α201 Υ.Δ.Ε.)	2005	ΟΔΟ4110	μ ²	4.400,00		
53	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας κλειστού τύπου (Π.Τ.Π. Α265 Υ.Δ.Ε.)	2007	80%ΟΔΟ4521 20%ΟΔΟ4522	μ ²	4.400,00		
54	Κατασκευή ερεισμάτων δρόμων με θραυστό υλικό (3Α) (Π.Τ.Π 0160 ΥΔΕ)	2010	80%ΟΔΟ3311B 20%ΟΔΟ3312	μ ²	360,00		
55	Μεταλλικά στηθαία προστασίας	2012	ΟΙΚ6103	μ.μ.	100,00		
56	Σχάρες Υδροσυλλογής για κανάλια και φρεάτια	2016	ΥΔΡ6752	χλγρ.	500,00		
	<u>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</u>						
57	Φρεάτιο αποστραγγίσεως	2113	70%ΟΙΚ3213 30%ΟΙΚ3873	τεμ.	10,00		
58	Κατασκευή συρματοκιβωτίων (πυθμένα και πρανών)	2121	35%ΟΔΟ2311 35%ΟΔΟ2312 30%ΟΔΟ2313	μ ³	400,00		
59	Κατασκευή αποστραγγιστικών οπών	2134	80%ΥΔΡ7107.1 20%ΥΔΡ6620.1	μ.μ.	10.000,00		
60	Κτίριο Η/Ν πλευρά 400kV	2136	40% ΟΙΚ4623 20% ΟΙΚ3215 20% ΟΙΚ5266 10% ΟΙΚ6501 5% ΟΙΚ7809 5% ΟΙΚ7932	τεμ.	1,00		
61	Αντλιοστάσιο με υπόγειο χώρο και υπόγεια δεξαμενή νερού χωρητικότητας 13μ3.	2149	10%ΟΔΟ2151 15%ΟΙΚ3816 15%ΟΙΚ3873 35%ΟΙΚ3215 10%ΟΙΚ4642 15%ΟΙΚ6236	τεμ.	1,00		
62	Εργασίες φύτευσης βλάστησης	2150	15%ΠΡΣ5120 55%ΠΡΣ5210 20%ΠΡΣ5340 10%ΠΡΣ5311	τεμ.	1,00		
63	Διαβάσεις μέσω διάτρησης	2151		μ.μ.	230,00		
Σε μεταφορά:							



Από μεταφορά:							
A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
	<u>ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ</u>						
64	Περίφραξη με δικτυωτό συρματοπλέγμα Τερματικών εγκαταστάσεων στύλων διανομής	2215	50%ΟΙΚ6121 50%ΟΙΚ6447	μ.μ.	1.150,00		
65	Περίφραξη με κιγκλίδωμα γαλβανισμένο	2216	ΟΙΚ6401	μ.μ.	375,00		
	<u>ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑΚΩΝ ΓΕΙΩΣΕΩΝ</u>						
66	Κεντρικό Σύστημα Γείωσης	2408	ΗΛΜ7	τεμ.	1,00		
67	Θεμελιακή γείωση κτιρίου	2409	ΗΛΜ7	τεμ.	1,00		
68	Θεμελιακή γείωση αντλιοστασίου	2410	ΗΛΜ7	τεμ.	1,00		
69	Θεμελιακή γείωση βάσεων Α/Ε 400kV REA4	2413	ΗΛΜ7	τεμ.	2,00		
70	Θεμελιακή γείωση βάσεων Α/Ε 400kV REA5	2414	ΗΛΜ7	τεμ.	1,00		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΡΓΟΥ							



3. Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (αν απαιτείται)

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ..... , πλέον ΦΠΑ

θα καταβληθεί όπως παρακάτω :

ΜΕΛΗ

1.1.....

Τίμημα..... , πλέον ΦΠΑ

1.2.....

Τίμημα....., πλέον ΦΠΑ

1.3.....

Τίμημα....., πλέον ΦΠΑ