



**ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ-41988**

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ :**

**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 8.400 ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ».**

**ΤΕΥΧΟΣ 2**

**ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΗΜΑΤΩΝ**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:**

- Τιμολόγιο Προσφοράς
- Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (Σε περίπτωση Ένωσης)

**ΤΕΥΧΟΣ 2 – ΠΙΝΑΚΕΣ****ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b>	<b>μονάδες</b>	<b>ποσότητα</b>	<b>Προσφερόμενη τιμή μονάδας</b>	<b>ΤΙΜΗ Χ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1α	Κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση πλακών κάλυψης καναλιών όδευσης καλωδίων. Διαστάσεις πλακών σε εκατοστά 50X50X7- Θα προηγηθεί αποξήλωση των παλαιών πλακών απομάκρυνσή τους και απόθεση σε νόμιμο χώρο.	TEM	3000		
1β	Κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση πλακών κάλυψης καναλιών όδευσης καλωδίων. Διαστάσεις πλακών σε εκατοστά 50X65X7. Θα προηγηθεί αποξήλωση των παλαιών πλακών απομάκρυνσή τους και απόθεση σε νόμιμο χώρο	TEM	1670		
1γ	Κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση πλακών κάλυψης καναλιών όδευσης καλωδίων. Διαστάσεις πλακών σε εκατοστά 50X70X7- Θα προηγηθεί αποξήλωση των παλαιών πλακών απομάκρυνσή τους και απόθεση σε νόμιμο χώρο.	TEM	75		
1δ	Κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση πλακών κάλυψης καναλιών όδευσης καλωδίων. Διαστάσεις πλακών σε εκατοστά 50X75X7- Θα προηγηθεί αποξήλωση των παλαιών πλακών απομάκρυνσή τους και απόθεση σε νόμιμο χώρο.	TEM	580		
1ε	Κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση πλακών κάλυψης καναλιών όδευσης καλωδίων. Διαστάσεις πλακών σε εκατοστά 50X80X7- Θα	TEM	3075		



## ΔΕΑ-41988/ Τεύχος 2 «ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΗΜΑΤΩΝ»

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	μονάδες	ποσότητα	Προσφερόμενη τιμή μονάδας	ΤΙΜΗ Χ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	προηγηθεί αποξήλωση των παλαιών πλακών απομάκρυνσή τους και απόθεση σε νόμιμο χώρο.				
2	επισκευή σαθρών τμημάτων καναλιών	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ	50		
3	Σιδηρές γωνιές διαστάσεων 60Χ60Χ6 για πατούρα υποδοχής πλακών σε διασταυρώσεις καναλιών σχήματος "Τ" ή "Γ"	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ	100		
4	Για την κατασκευή Μεταλλικής γαλβανισμένης συρόμενης δίφυλης θύρας εισόδου 6,38 μ x 2,66 μ με ανθρωποθυρίδα οδηγό κύλισης, λάμες πλευρικές στερέωσης, ράουλα άνω και κάτω. Περιλαμβάνεται και ο χρωματισμός της στο χρώμα ΑΔΜΗΕ	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ	1		
5α	κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος C20/25	Μ3	5		
5β	εκσκαφές για κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ	1		
6	μαρμαράκια 60 εκ x 60 εκ στην κεφαλή των κολώνων εισόδου	ΤΕΜ	2		
7	Μοτέρ για συρόμενη δίφυλη θύρα	ΤΕΜ	2		
8	κυπρί για την ανθρωποθυρίδα. Υλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία.	ΤΕΜ	1		



## ΔΕΑ-41988/ Τεύχος 2 «ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΗΜΑΤΩΝ»

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b>	<b>μονάδες</b>	<b>ποσότητα</b>	<b>Προσφερόμενη τιμή μονάδας</b>	<b>ΤΙΜΗ Χ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
9	δοκός ΙΡΕ 200. Προμήθεια - μεταφορά και πλήρης τοποθέτηση	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ	13		
10	απεγκατάσταση και εγκατάσταση σε νέα θέση του υπάρχοντος θυροτηλεφώνου, 2 σωλήνες σπειράλ μήκους 6 μ έκαστος, υλικά και εργασία	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ	1		
11	γαλβανισμένη κοιλοδοκός στήριξης θυροτηλεφώνου και κουβούκλιο προστασίας από γαλβανισμένη λαμαρίνα με βάψιμο στο χρώμα ΑΔΜΗΕ	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ	1		
12	επισκευή αλουμινίων κτηρίου ελέγχου	Μ2	25		
13	ξύλινες θύρες πρεσσαριστές στο κτήριο ελέγχου	ΤΕΜ	3		
14	επισκευή οπών περίφραξης με οπλισμένο σκυρόδεμα	ΤΕΜ	3		
15	Παροχή ΔΩΡΕΑΝ εγγύησης καλής λειτουργίας του συνόλου του εξοπλισμού του έργου για περίοδο δώδεκα (12) μηνών.	ΧΡΟΝΟΣ (ΜΗΝΕΣ)	12	ΔΩΡΕΑΝ	ΔΩΡΕΑΝ
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	



**2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Σε περίπτωση Ένωσης)**

**ΔΕΑ – 41988**

**ΓΙΑ ΤΗΝ**

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 8.400 ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ  
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ**

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ.....

θα καταβληθεί όπως παρακάτω :

**1. ΜΕΛΗ\***

1.1.....

Τίμημα.....

1.2.....

Τίμημα.....

1.3.....

Τίμημα.....

**Υπογραφή**

---

\* Συμπληρώνεται ο πίνακας με όσα μέλη συνιστούν την ένωση και υπογράφεται από τον εκπρόσωπό της.