



ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 420001

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

στον Υ/Σ 150kV ΛΑΥΡΙΟΥ στα πλαίσια της Γ΄ Φάσης

Διασύνδεσης των Κυκλάδων

ΤΕΥΧΟΣ 2

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
- Πίνακας Κατανομής Τιμήματος

**1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
	<u>ΕΚΣΚΑΦΕΣ</u>						
1	Εκσκαφές τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες	103	ΟΔΟ2151	μ ³	180,00		
2	Εκσκαφές τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες	104	ΟΔΟ2151	μ ³	340,00		
	<u>ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ</u>						
3	Πλήρωση με κροκάλες ποταμίσιες ή θραυστά λατομείου	217	80%ΟΔΟ 1530 20%ΟΔΟ 1520	μ ³	25,00		
	<u>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</u>						
4	Άοπλο ισχνό σκυρόδεμα καθαριότητας	301	ΟΙΚ 3213	μ ³	30,00		
5	Σκυρόδεμα C16/20	302	ΟΙΚ3214	μ ³	10,00		
6	Σκυρόδεμα C25/30	304	ΟΙΚ3215	μ ³	170,00		
	<u>ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ</u>						
7	Ξυλότυπος κατασκευών	401	ΟΙΚ3816	μ ²	600,00		
	<u>ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ</u>						
8	Σιδηρούς οπλισμός B500C	501	ΟΙΚ3873	χλγρ.	17.000,00		
	<u>ΜΟΝΩΣΕΙΣ</u>						
9	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	907	ΟΙΚ7902	χλγρ.	350,00		
10	Βαφή προστασίας ελαιολεκανών	926	ΟΙΚ 7903	μ ²	400,00		
	Σε μεταφορά:						



ΔΕΑ-420001/ Τεύχος 2 «Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς»

Από μεταφορά:							
A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
<u>ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</u>							
11	Γενικές σιδεροκατασκευές	1005	ΟΙΚ 6111	χλγρ.	1.000,00		
12	Μπακλαβωτή λαμαρίνα	1007	ΟΙΚ6121	χλγρ.	80,00		
13	Σιδηροτροχιές	1009	ΟΙΚ6102	χλγρ.	1.500,00		
14	Σιδηροκατασκευές γαλβανισμένες	1023	ΟΙΚ 6121	χλγρ.	1.900,00		
15	Σχάρες περαστές γαλβανισμένες	1024	ΟΙΚ6121	χλγρ.	3.100,00		
16	Προμήθεια και τοποθέτηση επικασιτερρωμένου αγωγού γείωσης χαλκού 120mm2	1037	ΗΛΜ7	μ.μ.	220,00		
17	Συγκόλληση επικασιτερρωμένου αγωγού γείωσης χαλκού 120mm2	1038	ΗΛΜ7	τεμ.	85,00		
<u>ΑΡΜΟΙ</u>							
18	Water stop	1104	ΥΔΡ6373	μ.μ.	65,00		
<u>ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ</u>							
19	Χαλυβδοσωλήνες πυράντοχοι Φ160 χλστ.	1716	ΗΛΜ 4	μ.μ.	2,00		
<u>ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</u>							
20	Εγκατάσταση πυροπροστασίας αυεπαγωγής	1918	6%ΗΛΜ49 7%ΗΛΜ53 10%ΗΛΜ55 77%ΗΛΜ60	τεμ.	2,00		
Από μεταφορά:							



ΔΕΑ-420001/ Τεύχος 2 «Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς»

Σε μεταφορά:							
A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
	<u>ΟΔΟΠΟΙΑ</u>						
21	Κατασκευή υπόβασης δρόμου με θραυστό υλικό (3Α) (Π.Τ.Π. 0150 Υ.Δ.Ε.)	2003	80%ΟΔΟ3121 20%ΟΔΟ3122	μ ³	12,00		
22	Κατασκευή βάσεως δρόμου με θραυστό υλικό λατομείου (Π.Τ.Π. 0155 Υ.Δ.Ε.)	2004	80%ΟΔΟ3211B 20%ΟΔΟ3212	μ ²	450,00		
23	Ασφαλτική Προεπάλειψη (Π.Τ.Π. Α201 Υ.Δ.Ε.)	2005	ΟΔΟ4110	μ ²	450,00		
24	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας κλειστού τύπου (Π.Τ.Π. Α265 Υ.Δ.Ε.)	2007	80%ΟΔΟ4521 20%ΟΔΟ4522	μ ²	450,00		
25	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος	2017	ΟΔΟ1132	μ ²	220,00		
	<u>ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</u>						
26	Καθαίρεση άσπλου σκυροδέματος	2301	ΟΙΚ2226	μ ³	10,00		
27	Καθαίρεση δρόμου	2312	ΟΔΟ4720	μ ²	320,00		
	<u>ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑΚΩΝ ΓΕΙΩΣΕΩΝ</u>						
28	Θεμελιακή γείωση βάσεων Α/Ε Υ/Σ-Τερματικών	2404	ΗΛΜ7	τεμ.	2,00		
Ήτοι Σύνολο:							



2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΑ – 420001

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

στον Υ/Σ 150kV ΛΑΥΡΙΟΥ στα πλαίσια της Γ΄ Φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ.....

θα καταβληθεί όπως παρακάτω :

1. ΜΕΛΗ

1.1.....

Τίμημα.....

1.2.....

Τίμημα.....

1.3.....

Τίμημα.....