



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΟ : 400kV ΤΡΙΚΑΛΑ - ΔΙΣΤΟΜΟ (Ε-65) - Τμήμα ΤΔ204 - 212

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	Ανέγερση βάσης, ενίσχυσης τμημάτων πύργου, επιμήκυνσης κορμού 4m, 4,5m, 8m ή 18m οποιοδήποτε τύπου πύργου, οποιασδήποτε σειράς, με οποιοδήποτε συνδυασμό σκελών και ορθοστατών πλήρης με όλα τα εξαρτήματα.	210	τον	35,169		
2	Ανέγερση κανονικού κορμού πύργου T5 , πλήρης με όλα τα εξαρτήματά του.	254	τεμ	1		
3	Ανέγερση κανονικού κορμού πύργου Z5 , πλήρης με όλα τα εξαρτήματά του.	255	τεμ	1		
4	Εγκατάσταση αγωγού φάσης πλήρης για κάθε χλμ. οριζόντιας προβολής ενός αγωγού.	401	χλμ	27,074		
5	Επανεγκατάσταση Α.Φ. πλήρης για κάθε χλμ.οριζόντιας προβολής ενός αγωγού	402	χλμ	6,804		
6	Εγκατάσταση αγωγού ηλεκτρικής προστασίας (χαλύβδινος) πλήρης για κάθε χλμ. οριζόντιας προβολής ενός αγωγού.	412	χλμ	4,512		
7	Επανεγκατάσταση Α.Π. πλήρης για κάθε χλμ.οριζόντιας προβολής ενός αγωγού	413	χλμ	1,134		
8	Πλήρης εγκατάσταση συναρμογής απλής ανάρτησης αγωγού φάσης (δίδυμος).	511.1	τεμ	14		
9	Πλήρης εγκατάσταση συναρμογής διπλής τάνυσης αγωγού φάσης.	515	τεμ	60		
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ						

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ						
A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
10	Εγκατάσταση δέσμης προδιαμορφωμένων ράβδων οπλισμού αγωγού φάσης.	605	δεσ	24		
11	Εγκατάσταση αποσβέστη ταλάντωσης αγωγού φάσης για 400kV.	613	τεμ	216		
12	Εγκατάσταση αποσβέστη ταλάντωσης αγωγού ηλεκτρικής προστασίας για 400kV.	614	τεμ	36		
13	Εγκατάσταση διαχωριστή αγωγού φάσης.	615	τεμ	260		
14	Πλήρης εγκατάσταση συναρμογής χυτοσιδηρών αντιβάρων μέχρι 300 kgf ανά φάση (δίδυμος).	617.1	τεμ	6		
15	Πλήρης εγκατάσταση συναρμογής χυτοσιδηρών αντιβάρων για αγωγό προστασίας για 400kV.	617.4	τεμ	2		
16	Καθαίρεση αγωγών υφιστάμενης Γ.Μ.	800	χλμ	2,210		
17	Αποξήλωση πύργων υφιστάμενης Γ.Μ.	900	τεμ	7		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ Α						

ΔΗΛΑΔΗ ΕΥΡΩ:.....

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ/ΔΝΕΜ