



Α Δ Μ Η Ε

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΣΣΜ-11900
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 0 7.07.2016

1. Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 διευκρινίζουμε ότι στους **Ειδικούς Όρους (παράγρ. 15)** **η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι 14.07.2016. Επίσης η Παράγραφος 2.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών αντικαθίσταται από τα πιο κάτω:**

2.2. Υλικά:

- Τον εργολάβο βαρύνουν όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του Έργου των πρώτων υλών), η προμήθεια όλων των εργαλείων (βούρτσες, πινέλα, φλόγιστρα, προπάνιο κλπ), τα ικρίσματα και οι κλίμακες που τυχόν απαιτηθούν αλλά και τα υλικά προστασίας και επικάλυψης των εγκαταστάσεων του κτηρίου του Υποσταθμού.
 - Προ της επίστρωσης – επικόλλησης των ασφαλτοπάνων θα προηγηθεί εφαρμογή, σε όλη την επιφάνεια, εν ψυχρώ, σε δύο στρώσεις (επάλειψη με βούρτσα), **στεγανωτικό ασφαλτικό αστάρι διαλύτου, εμποτισμού, το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές ASTM - D41 (τύπου Bitulac Primer)**, με την σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος.
 - Για την προς στεγανοποίηση επίστρωση θα χρησιμοποιηθεί **πλαστομερής, ασφαλτική, στεγανωτική μεμβράνη (ασφαλτόπανο) με ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες μείον 15ο C, συνολικού βάρους 5,0 χγρ/μ2, με εσωτερικό οπλισμό πολυεστέρα και βάρος οπλισμού 160-180γρ/μ2, με κάτω επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου και άνω επικάλυψη από φύλλο αλουμινίου (τύπου veral)**, καθώς και οι απαιτούμενοι εξατμιστήρες, με την σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος.
2. Όλοι οι λοιποί όροι της παρούσας Διακήρυξης, οι μη ειδικά τροποποιούμενοι με το συμπλήρωμα Νο 1, εξακολουθούν να ισχύουν.