



ΔΕΑ-41954/ Τεύχος 2 «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 41954

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Γ.Μ. 400kV ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΤΕΥΧΟΣ 2

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Γ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P08 ή A08 πύργου G5 με επιμήκυνση κορμού 8m .	152.13	τεμ	1		
2	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P2 ή A2 ή R ή R/A πύργου G5 με επιμήκυνση κορμού 8m .	152.23	τεμ	1		
3	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P08 ή A08 πύργου R5 με κανονικό κορμό.	153.11	τεμ	0,5		
4	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P2 ή A2 ή R ή R/A πύργου R5 με κανονικό κορμό.	153.21	τεμ	0,5		
5	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P08 ή A08 πύργου R5 με επιμήκυνση κορμού 8m .	153.13	τεμ	0,5		
6	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P2 ή A2 ή R ή R/A πύργου R5 με επιμήκυνση κορμού 8m .	153.23	τεμ	0,5		
7	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P08 ή A08 πύργου T5 με επιμήκυνση κορμού 8m .	154.13	τεμ	1		
8	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P2 ή A2 ή R ή R/A πύργου T5 με επιμήκυνση κορμού 8m .	154.23	τεμ	3		
9	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P08 ή A08 πύργου Z5 με κανονικό κορμό.	155.11	τεμ	1		
10	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P2 ή A2 ή R ή R/A πύργου Z5 με κανονικό κορμό.	155.21	τεμ	1		
11	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P08 ή A08 πύργου Z5 με επιμήκυνση κορμού 8m .	155.13	τεμ	1		
12	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P2 ή A2 ή R ή R/A πύργου Z5 με επιμήκυνση κορμού 8m .	155.23	τεμ	1		
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ						





ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ					
ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Γεφύρωση ενός (1) ανοίγματος με υπόγειο καλώδιο μέχρι 100m.	608.1	τεμ	2		
Γεφύρωση ενός (1) ανοίγματος με υπόγειο καλώδιο από 100m μέχρι 200m.	608.2	τεμ	2		
Πλήρης εγκατάσταση ενός (1) αντιαναρριχητικού πλέγματος.	609	τεμ	12		
Εγκατάσταση ενός (1) αποσβέστη ταλάντωσης Α.Φ. για 400kV.	613	τεμ	348		
Εγκατάσταση ενός (1) αποσβέστη ταλάντωσης Α.Π. για 400kV.	614	τεμ	49		
Εγκατάσταση ενός (1) διαχωριστή Α.Φ.	615	τεμ	412		
Εκκαθάριση ενός (1) χλμ της ζώνης δουλείας διέλευσης της Γραμμής Μεταφοράς.	700	χλμ	3,4		
Καθαίρεση αγωγών υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς	800	χλμ	3,613		
Αποξήλωσης πύργων υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς.	900	τεμ	10		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ Α					



**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β**

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	Εκσκαφή ειδικής θεμελίωσης SW σε οποιοδήποτε έδαφος εκτός από βράχο και επίχωση του ορύγματος της εκσκαφής.	10	m ³	360		
2	Πρόσθετη επίχωση θεμελίων με γαιώδη υλικά από δανεισμό.	20	m ³	65		
3	Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16 (B160) .	40	m ³	15		
4	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (B225) .	50	m ³	95		
5	Σιδηρός οπλισμός σκυροδέματος S400 (ST III) οποιασδήποτε διαμέτρου και σχήματος.	60	kgr	7.000		
6	Σιδηρός οπλισμός σκυροδέματος S220 (ST I) οποιασδήποτε διαμέτρου και σχήματος.	70	kgr	70		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ Β					





ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Γ

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	Προμήθεια ενός τόνου χάλυβα κορμού ορθοστατών θεμελίωσης σκελών ή βάσης ή κορμού ή επιμήκυνσης κορμού 4m, 4,5m, 8m ή 18m ή ενίσχυσης κορμού, οποιουδήποτε τύπου πύργου, οποιασδήποτε σειράς, με οποιοδήποτε συνδυασμό σκελών και ορθοστατών, ιστού, πλήρης με όλα τα εξαρτήματα.	Γ210	τον.	386,476		
2	Προμήθεια ενός (1) χιλιομέτρου οριζόντιας προβολής Α.Φ.	Γ401	χλμ	43,353		
3	Προμήθεια ενός (1) χιλιομέτρου οριζόντιας προβολής Α.Π. (χαλύβδινος).	Γ411	χλμ	5,435		
4	Μελέτη και Προμήθεια ενός (1) χιλιομέτρου οριζόντιας προβολής με όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό, Α.Π. ΟΡGW.	Γ404	χλμ	1,791		
5	Προμήθεια μίας (1) συναρμογής απλής ανάρτησης Α.Φ. (διδύμου).	Γ511.1	τεμ.	24		
6	Προμήθεια μίας (1) συναρμογής ανάρτησης γεφυρωτού (διδύμου)	Γ511.2	τεμ.	4		
7	Προμήθεια μίας (1) συναρμογής διπλής αλυσίδας τάνυσης Α.Φ. για 400kV.	Γ515	τεμ.	96		
8	Προμήθεια μίας (1) δέσμης προδιαμορφωμένων ράβδων σπλισμού Α.Φ.	Γ605	τεμ	48		
9	Προμήθεια ενός (1) τεμαχίου αντιαναρριχτικού πλεγμάτος.	Γ609	τεμ	12		
10	Προμήθεια ενός (1) αποσβέστη ταλάντωσης Α.Φ. για 400kV.	Γ613	τεμ	348		
11	Προμήθεια ενός (1) αποσβέστη ταλάντωσης Α.Π. για 400kV.	Γ614	τεμ	49		
12	Προμήθεια ενός (1) διαχωριστή Α.Φ.	Γ615	τεμ	412		
13	Προμήθεια ενός (1) Μονωτήρα 160KN κανονικού τύπου.	Γ110	τεμ	4.592		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ Γ						





ΔΕΑ-41954/ Τεύχος 2 «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟ : Παραλλαγές ΓΜ 400kV στον οικισμό Ν. Πεντέλης

ΑΔΜΗΕ / ΤΚΓΜ

	ΕΥΡΩ
ΤΙΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑ "Α"	
ΤΙΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑ "Β"	
ΤΙΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑ "Γ"	
ΤΙΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑ "L1"	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Μ.	



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ.....

θα καταβληθεί όπως παρακάτω :

1. ΜΕΛΗ

1.1.....
Τίμημα.....

1.2.....
Τίμημα.....

1.3.....
Τίμημα.....

