

## ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

### ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 42201

#### ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

#### **«Εγκατάσταση νέου συστήματος προστασίας και ελέγχου στον Υ/Σ ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου (Κερατσίνι)»**

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο2:

1. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού από την 11<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2022, στις 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» ορίζεται η 9<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

2. Δίνονται οι κάτωθι διορθώσεις:

- Τεύχος 4 – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, άρθρο 10, παράγραφος 3β:

Η φράση *«ο υπερβολάβος που θα αναλάβει τις συγκεκριμένες εργασίες έχει τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε έργα ιδίου τύπου: μελέτη/ παραμετροποίηση/ θέση σε λειτουργία Υ/Σ μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (τάση ίση ή μεγαλύτερη των 150kV) με ψηφιακό process bus και χρήση merging units»* αντικαθίσταται από τη φράση *«ο υπερβολάβος που θα αναλάβει τις συγκεκριμένες εργασίες έχει τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε έργα ιδίου τύπου: μελέτη/ παραμετροποίηση/ θέση σε λειτουργία Υ/Σ μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (τάση ίση ή μεγαλύτερη των 110kV) με ψηφιακό process bus και χρήση merging units»*

- Τεύχος 10 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, παράγραφος Β2:

Η φράση *«Τάση ίση ή ανώτερη των 150 kV»* αντικαθίσταται από τη φράση *«Τάση ίση ή ανώτερη των 110 kV»*.

- Τεύχος 11 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, άρθρο 11, παράγραφος Β2:

Η φράση *«Τάση ίση ή ανώτερη των 150 kV»* αντικαθίσταται από τη φράση *«Τάση ίση ή ανώτερη των 110 kV»*.

- Τεύχος 8 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, άρθρο 2:

Η φράση «*Τάση ίση ή ανώτερη των 150 kV*» αντικαθίσταται από τη φράση «*Τάση ίση ή ανώτερη των 110 kV*».

- Τεύχος 8 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, άρθρο 6:

Προστίθενται οι φράσεις:

*«- Στο εσωτερικό των οικίσκων και περιμετρικά θα εγκατασταθούν ισοδυναμικές μπάρες γείωσης ελάχιστων διαστάσεων 40x5mm, κατά τρόπο που να μην εμποδίζουν την τοποθέτηση του υπόλοιπου εξοπλισμού (πίνακες). Οι μπάρες θα εγκατασταθούν σε ελάχιστη απόσταση 50cm από το πάτωμα των οικίσκων, και θα συνδέονται απ' ευθείας με το πλέγμα γείωσης του ΥΣ. Οι ενώσεις και οι στηρίξεις στις μπάρες αυτές θα γίνουν με κατάλληλους συνδέσμους (όχι με βίδες κλπ).*

*- Οι πόρτες και τα παράθυρα των οικίσκων θα πρέπει να γειωθούν με κατάλληλους συνδέσμους.*

*- Θα παραδοθούν πλήρη αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και η στατική μελέτη των οικίσκων.*

*- Θα γίνει μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας σύμφωνα με τις προβλέψεις της προδιαγραφής TD TNPD/TMYS&KYT\_5.»*

3. Αναρτώνται τα προς συμπλήρωση φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού.
4. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΕΑ-42201 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.