

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 42232

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

**«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ Υ/Σ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
150/20 KV»**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με αντικείμενο την προστασία βορειοανατολικού πρανούς Υ/Σ Πολυποτάμου Ευβοίας 150/20 kV.

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, www.admie.gr

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας cosmoONE

Κωδικός αριθμός αναφοράς: Ονοματολογία 45247230-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για αντιπλημμυρικά αναχώματα).

Αριθ. Προκήρυξης/ Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 22PROC011923520 2022-12-29.

Προϋπολογισμός Έργου: Προϋπολογισμός του έργου: εκατόν πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ (**€105.200,00**), χωρίς ΦΠΑ και αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ (€15.780,00) σε ποσοστό 15% επί του προϋπολογισμού

Γενική Περιγραφή του Έργου : Το αντικείμενο του έργου αφορά την «προστασία βορειοανατολικού πρανούς Υ/Σ Πολυποτάμου Ευβοίας 150/20 kV»

Οι εργασίες που πρόκειται να λάβουν χώρα για την υλοποίηση του έργου που αφορά την αντιμετώπιση του παραπάνω εκτεθέντος προβλήματος στον Υ/Σ Πολυποτάμου και πάντα βάσει της επισυναπτόμενης γεωλογικής μελέτης, έχουν ως ακολούθως:

- A) Αποξήλωση των μεμβρανών που υπάρχουν πάνω από τα στραγγιστήρια των δύο αναβαθμίδων ανάντη (βορειοανατολικά) του Υ/Σ και ταυτόχρονα με μέριμνα του αναδόχου εκκίνηση της διαδικασίας εναλλακτικής διαχείρισής τους από συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης.
- B) Διάστρωση όλης της επιφάνειας με λατομικό υλικό 3Α σαν υπόστρωμα σε επαφή με το έδαφος πάχους 5 εκατοστών.
- Γ) Διάστρωση με λιθορριπή μέσου πάχους 30 εκατοστών.

Προθεσμία Πέρατος: Η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου ορίζεται τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ορίζεται η 20^η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η 20^η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.