

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 42256

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΖΕΥΞΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης στη Ζεύξη Χαϊδαρίου για Λόγους Πυροπροστασίας».

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, www.admie.gr

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας cosmoONE.

Κωδικός αριθμός αναφοράς: Ονοματολογία 45233120-6 (Έργα οδοποιίας)

Αριθ. Προκήρυξης/ Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 23PROC011996799 18.01.2023

Προϋπολογισμός Έργου: Προϋπολογισμός του έργου: σαράντα οκτώ χιλιάδες πενήντα ευρώ (**€48.050,00**), χωρίς ΦΠΑ και δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: επτά χιλιάδες διακόσια επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (€7.207,50) σε ποσοστό 15% επί του προϋπολογισμού

Γενική Περιγραφή του Έργου: Το αντικείμενο του έργου αφορά σε εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Ζεύξη Χαϊδαρίου για λόγους πυροπροστασίας.

Οι εργασίες θα λάβουν χώρα στην Ζεύξη Χαϊδαρίου του Δήμου Χαϊδαρίου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, με συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87: Χ= 469791 και Υ= 4205901 και από Google maps, σύνδεσμος: <https://goo.gl/maps/UT7kHGIEH1JtrtLE6>

Οι παραπάνω εργασίες αφορούν τόσο την γηπεδική έκταση της Ζεύξης, επιφάνειας 1.464 m², όσο και την υφιστάμενη μη ασφαλτοστρωμένη οδό πρόσβασης από την Ιερά Οδό προς την είσοδο της Ζεύξης μήκους 104 m, μέσου πλάτους 6m και επιφάνειας 624 m².

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι οι κάτωθι:

A) Επιμελής καθαρισμός του χώρου, απομάκρυνση και διαχείριση της φυτικής γαίας από κάθε ίχνος βλάστησης και εξυγίανση του εδάφους με μηχανήμα έργου. Έπειτα θα γίνει διάστρωση γεωφάσματος βάρους 300 gr/m² με επικάλυψη των φύλλων κατά 20cm. Έπειτα σε τρεις φάσεις θα εκτελεστούν οι εργασίες κατασκευής ασφάλτου σε όλη την επιφάνεια της Ζεύξης καθώς και του δρόμου.

B) Θα κατασκευαστεί βάση οδοστρωσίας 3A συμπυκνωμένου πάχους 15cm (θραυστό υλικό 3A και αμμοχάλικο) τύπου ΙΙ κατάλληλο για την κατασκευή Υποβάσεως - Σκύρου - Αμμοχάλικου Λατομείου, σύμφωνα με την Πρότυπη Ελληνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05- 03-03-00 «Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά» και τις EN 13242- 13450-12620. Θα μεταφερθούν επιτόπου στο εργοτάξιο τα αδρανή 3A και το νερό διαβροχής. Εκεί θα γίνει επιτόπου διάστρωση των αδρανών, διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση έτσι ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη γεωμετρική επιφάνεια. Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται τμηματικά, ενώ για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών που έπονται, θα είναι υπεύθυνος ο ανάδοχος με τα μηχανήματα και το εργατοτεχνικό προσωπικό του.

Γ) Θα γίνει προεπάλειψη ανασφάλτωσης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ME-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".

Περιλαμβάνονται η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκινούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal), η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται), η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Δ) Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5cm, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". Περιλαμβάνονται: η παραγωγή, η προμήθεια και η μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος, η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως, η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με finisher, η σταλία των μεταφορικών μέσων,

η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα, η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκάρσιων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. Περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματούμενης ασφάλτου.

Όλες οι παραπάνω εργασίες καθ' όλα τα στάδια υλοποίησής τους θα επιβλέπονται από Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο καθώς και Τεχνικό Ασφαλείας, τους οποίους ο ανάδοχος θα επιλέξει με την σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας υπηρεσίας του έργου (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)

Προθεσμία Πέρατος: Η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ορίζεται η 9^η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η 9^η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.