

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 42330

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΤΟ ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΠΤΚΕΔΜ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Έργα Πολιτικού Μηχανικού: Κατασκευή Μεταλλικού Υπόστεγου στο ΚΥΤ Καρδιάς του ΠΤΚΕΔΜ».

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, www.admie.gr

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας CosmoONE.

Κωδικός αριθμός αναφοράς: 45300000-0, Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων

Αριθ. Προκήρυξης/ Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 23PROC012960543

Προϋπολογισμός Έργου: Τριάντα χιλιάδες ευρώ (**€30.000,00**), χωρίς ΦΠΑ και αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€4.500,00) σε ποσοστό 15% επί του προϋπολογισμού του Έργου.

Γενική Περιγραφή του Έργου: Το αντικείμενο του έργου αφορά σε Εργασίες Πολιτικού Μηχανικού για την κατασκευή της ανωδομής μεταλλικού στεγάστρου, έξω από το κτήριο του Υποτομέα Γραμμών στο ΚΥΤ Καρδιάς του ΠΤΚΕΔΜ.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι παρακάτω:

Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου, διαστάσεων 5 x 10 m σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, για την επιστέγαση υλικών του Κυρίου του Έργου: Θα κατασκευαστεί από πρότυπες διατομές που υπάρχουν στο εμπόριο και από λαμαρίνα πάχους 0,6 mm για την επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη του στεγάστρου. Στο έργο υφίσταται βάση (πλάκα έδρασης) από σκυρόδεμα στην οποία σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντος μηχανικού θα γίνει αδιατάρακτη κοπή και εκσκαφή του ώστε να δημιουργηθεί ο χώρος και ο εγκιβωτισμός της θεμελίωσης. Εκεί θα τοποθετηθούν τα πέδιλα και τα αγκύρια της νέας κατασκευής.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις βάσεις έδρασης των υποστυλωμάτων καθώς τα δυο από αυτά βρίσκονται σε απόσταση αντισεισμικού αρμού από όμορο κτίσμα.

Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο τεύχος 7 «Τεχνικό Μέρος» και το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, το οποίο θα συντάξει ο ανάδοχος και στο οποίο θα εξειδικευτεί η τεχνική προσφορά του.

Σε περίπτωση που, κατά την κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου διαπιστωθεί ότι για την ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων της σύμβασης, απαιτείται πρόσθετος μηχανικός εξοπλισμός από τον προσφερόμενο στην τεχνική προσφορά του αναδόχου ή τον αρχικώς προσφερθέντα από τον ανάδοχο, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τον διαθέσει χωρίς πρόσθετη δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών.

Προθεσμία Πέρατος: Ο συμβατικός χρόνος κατασκευής του έργου θα είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου εγκατάστασης του Αναδόχου στο Έργο.

Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου.

Η περίοδος καλής λειτουργίας (εγγύησης) του Έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την Προσωρινή Παραλαβή και ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή του.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ορίζεται η 19^η Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η 19^η Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.