

ΔΕΑ – 42351

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΜ 11Ν ΤΗΣ Γ.Μ 150 ΚV ΣΠΑΡΤΗ - ΜΟΛΑΟΙ (Β' ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης & Εργασίες προστασίας πρανών του Πύργου ΣΜ 11Ν της Γ.Μ 150 ΚV ΣΠΑΡΤΗ - ΜΟΛΑΟΙ (Β' ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)».

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, www.admie.gr

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας CosmoOne.

Κωδικός αριθμός αναφοράς (CPV): 45223500, Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα

Αριθ. Προκήρυξης/Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 23PROC013632750

Προϋπολογισμός Έργου: Εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (**€70.595,00**), πλέον ΦΠΑ και δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: : Δέκα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (€10.589,25) (ποσοστό 15% του προϋπολογισμού), απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016).

Γενική Περιγραφή του Έργου: Το αντικείμενο του έργου αφορά αφενός σε εργασίες κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης καθώς και σε εργασίες προστασίας πρανών του Πύργου ΣΜ 11Ν της Γ.Μ 150 ΚV ΣΠΑΡΤΗ – ΜΟΛΑΟΙ.

Επιγραμματικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι κάτωθι:

- Εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη
- Επιχώσεις από όμορες γαίες αναμεμιγμένες με κροκάλα σε ποσοστό 25%
- Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και μικροπασάλων θεμελίωσης με οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και χάλυβα οπλισμού B500C.
- Κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης σκυροδέματος πάχους 10cm
- Προμήθεια - μεταφορά και τοποθέτηση γαιωφάσματος βάρους 400 gr/m²
- Προμήθεια - μεταφορά και κατασκευή ξερολιθιάς πλάτους κυμαινόμενου 1,00m έως 2,00m, μήκους 1,00m, ύψους κυμαινόμενου από 2,00m (μικρό τοιχίο) έως 3,20m (μεγάλο τοιχίο).
- Προμήθεια - μεταφορά και διάστρωση κροκάλας
- Δάνοιξη και επιδιόρθωση εργοταξιακού δρόμου πρόσβασης στον Πυλώνα μήκους 270m για την διέλευση αυτοκινούμενων βαρέλων σκυροδέματος, πρέσας, φορτηγών και μηχανημάτων πλάτους 4m
- Διευθέτηση απορροής ομβρίων από τη βάση των τοιχίων

Τα μηχανήματα έργου που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου συνολικά είναι: Α) ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙ, Β) ΤΣΑΠΑ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ), Γ) ΒΟΒΚΑΤ, Δ) ΥΔΡΟΦΟΡΑ, Ε) ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 10 m³ ή 15 m³, ΣΤ) ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ (ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ)

Όλες οι παραπάνω εργασίες καθ' όλα τα στάδια υλοποίησής τους θα επιβλέπονται από Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Γεωλόγο, με εμπειρία τουλάχιστον είκοσι ετών και σε περίπτωση απουσίας του Αναπληρωματικού Διπλωματούχο Γεωλόγο, τους οποίους ο ανάδοχος θα επιλέξει με την σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας υπηρεσίας του έργου (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.).

Προθεσμία Πέρατος: Η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.

Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, σύμφωνα με το οποίο ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα ημερών (10) από την υπογραφή της Σύμβασης, να υποβάλλει στον ΑΔΜΗΕ το χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου, άρθρο 7 του τεύχους 3 Ειδικού Όροι.

Η περίοδος καλής λειτουργίας (εγγύησης) του Έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την Προσωρινή Παραλαβή και ολοκληρώνεται με την Οριστική παραλαβή του.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ορίζεται η **14^η Νοεμβρίου 2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00 μ.μ.**

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η **14^η Νοεμβρίου 2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00 μ.μ.**