

**ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 42319****ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:**

**«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΡΑΧΘΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΚ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΕ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕ ΑΡΤΑΣ»**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Εργασίες Ανακαίνισης στο Κέντρο Υψηλής Τάσης Αράχθου, εκτός σχεδίου ΤΚ Γραμμενίτσας ΔΕ Αρταίων ΠΕ Άρτας».

**Αναθέτων Φορέας:** ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, [www.admie.gr](http://www.admie.gr)

**Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού:** Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας cosmoONE.

**Κωδικός αριθμός αναφοράς:** 45300000-0, Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων

**Αριθ. Προκήρυξης/ Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ):** 23PROC012680698 2023-05-16.

**Προϋπολογισμός Έργου:** Προϋπολογισμός του έργου: εκατό χιλιάδες ευρώ (**€100.000,00**), χωρίς ΦΠΑ και δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 15.000,00) σε ποσοστό 15% επί του προϋπολογισμού.

**Γενική Περιγραφή του Έργου:** Το αντικείμενο του έργου αφορά Εργασίες Ανακαίνισης στο Κέντρο Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αράχθου, εκτός σχεδίου ΤΚ Γραμμενίτσας ΔΕ Αρταίων ΠΕ Άρτας.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει συνοπτικά τις κάτωθι εργασίες:

Α. Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις

Α.1 Αποξήλωση Εγκαταστάσεων WC / ξύλινων θυρών

A.2 Απομάκρυνση προϊόντων καθαιρέσεων / αποξηλώσεων

B. Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα

- B.1 Επισκευή επιχρισμάτων με τσιμεντοκονιάματα & προετοιμασία για χρωματισμούς
- B.2 Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με σπατουλάρισμα
- B.3 Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση ικριωμάτων
- B.4 Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων θυρών
- B.5 Τοιχοποιίες με τσιμεντοσανίδα

Γ. Ψευδοροφές

- Γ.1 Ψευδοροφή από γυψοσανίδα

Δ. Επενδύσεις – Επιστρώσεις

- Δ.1 Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια (βινυλικά) στον χώρο του Control Room
- Δ.2 Επιστρώσεις με κεραμικά πλακίδια στον χώρο υγιεινής (WC)
- Δ.3 Συντήρηση μαρμάρινων δαπέδων
- Δ.4 Στεγανοποίηση κεραμοσκεπής

Ε. Κατασκευές Μεταλλικές / Αλουμινίου

- E.1 Μεταλλικό στέγαστρο εισόδου
- E.2 Χειροκίνητα ρολά σκίασης υαλοστασίων
- E.3 Μονό κούφωμα αλουμινίου
- E.4 Διπλό κούφωμα αλουμινίου με ανάκλιση
- E.5 Διπλό κούφωμα αλουμινίου χωρίς ανάκλιση
- E.6 Θύρα αλουμινίου
- E.7 Θύρα αλουμινίου με ανοιγόμενο παράθυρο (κουζινόθυρα)
- E.8 Θύρα αλουμινίου (εισόδου)
- E.9 Διπλό κούφωμα αλουμινίου με υαλοπίνακες τρίπλεξ στον χώρο του Control room
- E.10 Θύρες ξύλινες για τα ανοίγματα στον χώρο υγιεινής (WC)
- E.11 Ερμάριο WC

ΣΤ. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

➤ ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

- ΣΤ.1 Εγκατάσταση εξαερισμού στον χώρο της ντουζιέρας
- ΣΤ.2 Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων στην ψευδοροφή

### ΣΤ.3 Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση

- Αίθουσα Ελέγχου – Control Room

### ΣΤ.4 Αντικατάσταση φωτιστικών

## Z. Υδραυλικές Εγκαταστάσεις στο χώρο υγιεινής (WC)

### Z.1 Αντικατάσταση υδραυλικών και ειδών υγιεινής – Ανακαίνιση WC

### Z.2 Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης

Μετά το πέρας των εργασιών θα απομακρυνθούν όλα τα εναπομείναντα υλικά και οι χώροι που θα παραδοθούν θα είναι καθαροί και έτοιμοι για χρήση. Η συγκέντρωση, η τελική απομάκρυνση και εναπόθεση όλων των άχρηστων υλικών που θα καθαιρεθούν/ προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου σε ειδικούς χώρους σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία .

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των εργασιών θα φέρουν την ένδειξη CE και θα είναι πιστοποιημένα με ISO 9001 ως προς την ποιότητα διαχείρισης παραγωγικής διαδικασίας, και με ISO 14001 ως προς την ποιότητα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και θα συνοδεύονται με τα τεχνικά φυλλάδια.

Επίσης όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, χωρίς ελαττώματα και θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, εφόσον δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές.

Ελαττωματικά υλικά ή / και τεχνικός εξοπλισμός που προκλήθηκε βλάβη κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας επιτροπής.

Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο τεύχος 7 «Τεχνικό Μέρος» και το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, το οποίο θα συντάξει ο ανάδοχος και στο οποίο θα εξειδικευτεί η τεχνική προσφορά του.

Σε περίπτωση που, κατά την κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου διαπιστωθεί ότι για την ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων της σύμβασης, απαιτείται πρόσθετος μηχανικός εξοπλισμός από τον προσφερόμενο στην τεχνική προσφορά του αναδόχου ή τον αρχικώς προσφερθέντα από τον ανάδοχο, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τον διαθέσει χωρίς πρόσθετη δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών.

**Προθεσμία Πέρατος:** Η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.

**Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:** ορίζεται η 12<sup>η</sup> Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

**Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:** ορίζεται η 12<sup>η</sup> Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.