



ΕΡΓΟ : Παραλλαγές ΓΜ 400kV στον οικισμό Ν. Πεντέλης

ΑΔΜΗΕ / ΤΚΓΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P08 ή A08 πύργου G5 με επιμήκυνση κορμού 8m .	152.13	τεμ	1		
2	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P2 ή A2 ή R ή R/A πύργου G5 με επιμήκυνση κορμού 8m .	152.23	τεμ	1		
3	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P08 ή A08 πύργου R5 με κανονικό κορμό.	153.11	τεμ	0,5		
4	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P2 ή A2 ή R ή R/A πύργου R5 με κανονικό κορμό.	153.21	τεμ	0,5		
5	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P08 ή A08 πύργου R5 με επιμήκυνση κορμού 8m .	153.13	τεμ	0,5		
6	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P2 ή A2 ή R ή R/A πύργου R5 με επιμήκυνση κορμού 8m .	153.23	τεμ	0,5		
7	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P08 ή A08 πύργου T5 με επιμήκυνση κορμού 8m .	154.13	τεμ	1		
8	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P2 ή A2 ή R ή R/A πύργου T5 με επιμήκυνση κορμού 8m .	154.23	τεμ	3		
9	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P08 ή A08 πύργου Z5 με κανονικό κορμό.	155.11	τεμ	1		
10	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P2 ή A2 ή R ή R/A πύργου Z5 με κανονικό κορμό.	155.21	τεμ	1		
11	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P08 ή A08 πύργου Z5 με επιμήκυνση κορμού 8m .	155.13	τεμ	1		
12	Κατασκευή θεμελίωσης τύπου P2 ή A2 ή R ή R/A πύργου Z5 με επιμήκυνση κορμού 8m .	155.23	τεμ	1		
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ					

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ						
A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
13	Ανέγερση βάσης, ενίσχυσης τμημάτων πύργου, επιμήκυνσης κορμού 8m οποιοδήποτε τύπου πύργου, οποιασδήποτε σειράς, με οποιοδήποτε συνδυασμό σκελών και ορθοστατών πλήρης με όλα τα εξαρτήματα.	210	τον	163,228		
14	Ανέγερση κανονικού κορμού πύργου G5 , πλήρης με όλα τα εξαρτήματά του.	252	τεμ	2		
15	Ανέγερση κανονικού κορμού πύργου R5 , πλήρης με όλα τα εξαρτήματά του.	253	τεμ	2		
16	Ανέγερση κανονικού κορμού πύργου T5 , πλήρης με όλα τα εξαρτήματά του.	254	τεμ	4		
17	Ανέγερση κανονικού κορμού πύργου Z5 , πλήρης με όλα τα εξαρτήματά του.	255	τεμ	4		
18	Πλήρης εγκατάσταση ενός (1) χλμ οριζόντιας προβολής Α.Φ.	401	χλμ	43,35		
19	Πλήρης εγκατάσταση ενός (1) χλμ οριζόντιας προβολής Α.Π. ΟΡGW.	404	χλμ	1,791		
20	Πλήρης εγκατάσταση ενός χλμ οριζόντιας προβολής Α.Π. (χαλύβδινος).	411	χλμ	5,435		
21	Πλήρης εγκατάσταση μίας (1) συναρμογής απλής ανάρτησης Α.Φ. (διδύμου).	511.1	τεμ	24		
22	Πλήρης εγκατάσταση μίας (1) συναρμογής ανάρτησης γεφυρωτού (διδύμου)	511.2	τεμ	4		
23	Πλήρης εγκατάσταση μίας (1) συναρμογής διπλής τάνυσης Α.Φ.	515	τεμ	96		
24	Εγκατάσταση μίας (1) δέσμης προδιαμορφωμένων ράβδων οπλισμού Α.Φ.	605	δεσ	48		
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ						

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ						
A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
25	Γεφύρωση ενός (1) ανοίγματος με υπόγειο καλώδιο μέχρι 100m.	608.1	τεμ	2		
26	Γεφύρωση ενός (1) ανοίγματος με υπόγειο καλώδιο από 100m μέχρι 200m.	608.2	τεμ	2		
27	Πλήρης εγκατάσταση ενός (1) αντιαναρριχτικού πλέγματος.	609	τεμ	12		
28	Εγκατάσταση ενός (1) αποσβέστη ταλάντωσης Α.Φ. για 400kV.	613	τεμ	348		
29	Εγκατάσταση ενός (1) αποσβέστη ταλάντωσης Α.Π. για 400kV.	614	τεμ	49		
30	Εγκατάσταση ενός (1) διαχωριστή Α.Φ.	615	τεμ	412		
31	Εκκαθάριση ενός (1) χλμ της ζώνης δουλειάς διέλευσης της Γραμμής Μεταφοράς.	700	χλμ	3,4		
32	Καθαίρεση αγωγών υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς	800	χλμ	3,613		
33	Αποξήλωσης πύργων υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς.	900	τεμ	10		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ Α						

ΔΗΛΑΔΗ ΕΥΡΩ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	Εκσκαφή ειδικής θεμελίωσης SW σε οποιοδήποτε έδαφος εκτός από βράχο και επίχωση του ορύγματος της εκσκαφής.	10	m ³	360		
2	Πρόσθετη επίχωση θεμελίων με γαιώδη υλικά από δανεισμό.	20	m ³	65		
3	Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16 (B160) .	40	m ³	15		
4	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (B225) .	50	m ³	95		
5	Σιδηρός οπλισμός σκυροδέματος S400 (ST III) οποιασδήποτε διαμέτρου και σχήματος.	60	kgr	7.000		
6	Σιδηρός οπλισμός σκυροδέματος S220 (ST I) οποιασδήποτε διαμέτρου και σχήματος.	70	kgr	70		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ Β						

ΔΗΛΑΔΗ ΕΥΡΩ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Γ

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	Προμήθεια ενός τόνου χάλυβα κορμού ορθοστατών θεμελίωσης σκελών ή βάσης ή κορμού ή επιμήκυνσης κορμού 4m, 4,5m, 8m ή 18m ή ενίσχυσης κορμού, οποιουδήποτε τύπου πύργου, οποιασδήποτε σειράς, με οποιοδήποτε συνδυασμό σκελών και ορθοστατών, ιστού, πλήρης με όλα τα εξαρτήματα.	Γ210	τον.	386,476		
2	Προμήθεια ενός (1) χιλιομέτρου οριζόντιας προβολής Α.Φ.	Γ401	χλμ	43,353		
3	Προμήθεια ενός (1) χιλιομέτρου οριζόντιας προβολής Α.Π. (χαλύβδινος).	Γ411	χλμ	5,435		
4	Μελέτη και Προμήθεια ενός (1) χιλιομέτρου οριζόντιας προβολής με όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό, Α.Π. ΟΡΡΩ.	Γ404	χλμ	1,791		
5	Προμήθεια μίας (1) συναρμογής απλής ανάρτησης Α.Φ. (διδύμου).	Γ511.1	τεμ.	24		
6	Προμήθεια μίας (1) συναρμογής ανάρτησης γεφυρωτού (διδύμου)	Γ511.2	τεμ.	4		
7	Προμήθεια μίας (1) συναρμογής διπλής αλυσίδας τάνυσης Α.Φ. για 400kV.	Γ515	τεμ.	96		
8	Προμήθεια μίας (1) δέσμης προδιαμορφωμένων ράβδων οπλισμού Α.Φ.	Γ605	τεμ	48		
9	Προμήθεια ενός (1) τεμαχίου αντιαναρριχτικού πλεγμάτος.	Γ609	τεμ	12		
10	Προμήθεια ενός (1) αποσβέστη ταλάντωσης Α.Φ. για 400kV.	Γ613	τεμ	348		
11	Προμήθεια ενός (1) αποσβέστη ταλάντωσης Α.Π. για 400kV.	Γ614	τεμ	49		
12	Προμήθεια ενός (1) διαχωριστή Α.Φ.	Γ615	τεμ	412		
13	Προμήθεια ενός (1) Μονωτήρα 160kN τύπου ομίχλης.	Γ110	τεμ	4.592		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ Γ					

ΔΗΛΑΔΗ ΕΥΡΩ:



ΑΔΜΗΕ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡ. 41954
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟ : Παραλλαγές ΓΜ 400kV στον οικισμό Ν. Πεντέλης

ΑΔΜΗΕ / ΤΚΓΜ

	ΕΥΡΩ
ΤΙΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑ "Α"	
ΤΙΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑ "Β"	
ΤΙΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑ "Γ"	
ΤΙΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑ "L1"	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Μ.	

ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):

.....

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ



ΑΔΜΗΕ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡ. 41954
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ.....

θα καταβληθεί όπως παρακάτω :

1. ΜΕΛΗ

1.1.....
Τίμημα.....

1.2.....
Τίμημα.....

1.3.....
Τίμημα.....