

Πληροφορίες: Λ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 2461096700
e-mail: l.triantafyllou@admie.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ζητούνται προσφορές για την Ανακατασκευή του ήδη υπάρχοντος τμήματος τοίχου εξωτερικής περιφράξης στο ΚΥΤ Καρδιάς του ΠΤΚΕΔΜ.:

A/A	Είδος Υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Παρατηρήσεις
1.	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΠΤΚΕΔΜ Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές	ΤΕΜ	1	

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 09.06.2022 /ΩΡΑ: 10:00 π.μ.
- ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Τ.Κ. 50100
- ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Τ.Κ. 50100
- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η προσφερόμενη τιμή θα είναι καθαρή. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Η πληρωμή προς τον ανάδοχο θα γίνει μετά την εκτέλεση των εργασιών, τον έλεγχο την ποιότητά της κατασκευής και την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στο αρμόδιο γραφείο του Τομέα, την 24η ημέρα του επόμενου μήνα.

ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΤΚΕΔΜ

Πρόεδρος : ΓΙΩΤΑΣ Χ.
Μέλος: ΚΟΥΡΑΣ Δ.
Μέλος: ΜΠΟΓΙΑΣ Θ.
Μέλος : ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Α.
Μέλος : ΔΕΛΛΙΟΣ Α.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ.** Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή αυτή αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της Διακήρυξης.
- 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.** Για την κατάρτιση της προσφοράς συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον προμηθευτή, σε τρία αντίγραφα, η προσφορά που δίνουμε μαζί με τη διακήρυξη. Αν είναι αναγκαίο και τα τρία αντίγραφα της προσφοράς συμπληρώνονται με πρόσθετες σελίδες, πληροφοριακά φυλλάδια, σχέδια κλπ. στοιχεία, που υπογράφονται από τον προμηθευτή. Αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην προσφορά και στα παραρτήματά της, υπερισχύει η προσφορά.
- 3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.** Αν ο προμηθευτής δεν γράφει στην προσφορά του ποιους γενικούς και ειδικούς όρους μας δεν δέχεται, θεωρούμε ότι τους δέχεται όλους χωρίς εξαίρεση ή επιφύλαξη.
- 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.** Οι προμηθευτές παραδίδουν τις προσφορές τους απευθείας στο αρμόδιο γραφείο μέχρι το πέρας της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικά οι προσφορές μπορούν να ταχυδρομηθούν, αλλά θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι προσφορές αυτές να έχουν φθάσει στο αρμόδιο γραφείο του ΑΔΜΗΕ ΑΕ πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
- 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.** Η σύγκριση προσφορών γίνεται με βάση τις τιμές μετρητοίς. Το ποσό αριθμητικά και ολογράφως πρέπει να ταυτίζεται. Στην περίπτωση που δεν ταυτίζονται ή είναι ασαφές το αριθμητικό ποσό, τότε λαμβάνεται υπόψη το ποσό ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ. Αν οι ειδικοί όροι προβλέπουν και δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών, τότε αυτές ανάγονται σε τιμές μετρητοίς με το επιτόκιο που αναγράφεται στους ειδικούς όρους. Εκτός από τις τιμές, τους όρους πληρωμής (με προκαταβολή) και τον τρόπο παράδοσης (τμηματικά), αξιολογούνται και άλλοι παράγοντες όπως η ποιότητα, η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα, η διάρκεια ζωής, το κόστος λειτουργίας και συντηρήσεως, ο χρόνος παράδοσης των υλικών, οι τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες των προμηθευτών και η νομοθεσία για την προτίμηση των εγχωρίων και των επαρχιακών προϊόντων. Τα παραπάνω κριτήρια απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά γι' αυτό και ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να αξιολογεί τις προσφορές με όποια μέθοδο θεωρεί καταλληλότερη.
- 6. ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ.** Ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια σ' οποιονδήποτε ή τμηματικά, σ' οποιουσδήποτε προμηθευτές, να παραγγείλει μέρος μόνο του υλικού και να απορρίψει όλες τις προσφορές. Ακόμη μπορεί – πριν, κατά ή μετά την ανάθεση της προμήθειας και με ανάλογη αυξομείωση του συνολικού τιμήματος – να αυξομειώσει την ποσότητα του υλικού μέχρι 25% χωρίς να έχει ο προμηθευτής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές.
- 7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.** Ο ανάδοχος προμηθευτής έχει την υποχρέωση να καταθέσει στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ, μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί, κάθε έγγραφο νομιμοποίησής του που θα του ζητηθεί. Ακόμη έχει την υποχρέωση να φέρει τα απαραίτητα χαρτόσημα, να δεχθεί την παραγγελία και αν το ζητήσει ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ, να καταθέσει σ' αυτήν την ανάλογη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να συμμορφωθεί με κάποιο από τους παραπάνω όρους, ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την ανάθεση της προμήθειας και να απαιτήσει την επανόρθωση κάθε σχετικής ζημίας ή απώλειάς της.

Για τον ΑΔΜΗΕ ΑΕ
Θ.ΛΑΖΟΓΛΟΥ
Τομεάρχης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

.....

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

Για Διακήρυξη Αριθ. ΔΣΣΜ- 1651 12/5/2022

Προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ Τ.Κ. 50100

A/A	Είδος Υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Συνολική Τιμή
1	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΠΤΚΕΔΜ Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	ΤΕΜ	1		

Ήτοι Σύνολο (ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ).....

.....

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :
 ΝΑΙ/ΟΧΙ Δεν αποδεχόμεθα
- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
 Η παρούσα προσφορά μου ισχύει μέχρι 90 ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης
- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Η προσφερόμενη τιμή θα είναι καθαρή. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
- Η πληρωμή προς τον ανάδοχο θα γίνει μετά την εκτέλεση των εργασιών, τον έλεγχο την ποιότητά της κατασκευής και την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στο αρμόδιο γραφείο του Τομέα, την 24η ημέρα του επόμενου μήνα.

ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Τεχνικές Προδιαγραφές

**ΕΡΓΟ: ΔΣΣΜ-1651 Ανακατασκευή του ήδη υπάρχοντος τμήματος τοίχου εξωτερικής περιφραξης στο ΚΥΤ Καρδιάς του ΠΤΚΕΔΜ.
ΤΟΙΧΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ**

Έχουν υποστεί οριζόντια μετακίνηση 2 τμήματα του τοίχου της περίφραξης στο ΚΥΤ Καρδιάς μήκους 15 m το καθένα.

Το ύψος των 2 τμημάτων, όπως φαίνεται και στο σχετικό σκαρίφημα, είναι στα 2.50 m. Το πάχος και των 2 είναι 0.20 m., ενώ αποτελούν στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, όπως φαίνεται και από τα πλέγματα που διακρίνονται στην εσωτερική και την εξωτερική παρειά του τοίχου, αντίστοιχα, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες.

Τα τμήματα αυτά του τοίχου θα πρέπει να καθαιρεθούν και να ανακατασκευαστούν.

Την μετατόπιση την δημιούργησαν προφανώς οι ωθήσεις των γαιών (βρίσκονται σε ύψος περίπου 1.00-1.50 m.) από το εσωτερικό της περιφραξης, δεδομένου μάλιστα ότι τα νερά που μαζεύονται εκεί επιβαρύνουν την κατάσταση. Εξωτερικά του τοίχου δεν υπάρχουν χώματα που να προκαλούν ωθήσεις.

Ο τοίχος αυτή τη στιγμή στα τμήματα αυτά παρεκκλίνει 0.20-0.70 m. από την κατακόρυφο (από κάτω προς τα πάνω) και τείνει προς ανατροπή.

Στο νέο τοίχο θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για εκτόνωση των νερών προς τα έξω.

Θα αφεθούν τρύπες στο νέο τμήμα του τοίχου κατά τη σκυροδέτηση με κάποιο φελιζόλ ή σωλήνα αντίστοιχα, ενώ η στάθμη των υφιστάμενων χωμάτων στο εσωτερικό της περιφραξης θα υποβιβαστεί σε ύψος σύμφωνα με τις υποδείξεις της εταιρείας. Για την επιχωμάτωση θα χρησιμοποιηθεί χονδρόκοκκο στραγγιστικό υλικό, ενώ ενδεχομένως να κατασκευαστεί τυπικό κανάλι αποστράγγισης των νερών.

Το θεμέλιο του τοίχου θα σκαφτεί, θα εξυγιανθεί και θα επιχωματωθεί σε βάθος ανάλογο με το υλικό που θα εντοπιστεί στο σημείο.

Επιπλέον θα πρέπει να εξασφαλιστεί η δημιουργία αρμού διαστολής 2 cm μεταξύ του νέου και του υφιστάμενου τοίχου, αλλά και των 2 νέων τμημάτων του τοίχου της περιφραξης.

Η τελική επιφάνεια του τοίχου δεν θα επιχριστεί (εμφανές σκυρόδεμα).

Τα υλικά των εκσκαφών αλλά και των καθαιρέσεων θα φορτωθούν και θα μεταφερθούν σε χώρο που θα υποδείξει ο ΑΔΜΗΕ.

Στον τοίχο θα τοποθετηθεί συρματοπλέγμα τύπου NATO.

Αναλυτική περιγραφή των εργασιών περιλαμβάνεται στο τεύχος του τιμολογίου της μελέτης.

Αναλυτικές τεχνικές λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα σχέδια.

Στην επόμενη σελίδα υπάρχουν φωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης του τοίχου της περιφραξης του ΚΥΤ Καρδιάς.

Αριστερά όπως φαίνεται στις φωτογραφίες βρίσκεται το τμήμα Α και δεξιά το τμήμα Β, αντίστοιχα.

ΕΡΓΟ: ΔΣΣΜ-1651 Ανακατασκευή του ήδη υπάρχοντος τμήματος τοίχου εξωτερικής περιφράξης στο ΚΥΤ Καρδιάς του ΠΤΚΕΔΜ.

Προϋπολογισμός έργου

ΑΡΘΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυρογερανού, για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C25/30		98,00	24,90	2440,20
2	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	m ²	22,40	180,00	4032,00
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C	kg	1,40	1017,15	1424,01
4	Δομικά πλέγματα B500C	kg	1,50	360,00	540,00
5	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	m ²	2,30	18,00	41,40
6	Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο (τύπου NATO)	m	3,50	30,00	105,00
7	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσιδηρο διατομής "L" ή "T" (γαλβανισμένοι)		2,70	19,20	51,84
8	Γενικές εκκακίες σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (περιλαμβάνεται η μεταφορά)		6,80	317,40	2158,32
9	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυροδέμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (περιλαμβάνεται η μεταφορά)		52,60	22,50	1183,50
10	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (περιλαμβάνεται η μεταφορά)		16,55	60,00	993,00
11	Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης αρμών πάχους 12 mm.	m ²	12,40	6,00	74,40
				ΣΥΝΟΛΟ	13043,67
				ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	1956,55
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	15000,22
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	18600,27