



ΕΡΓΟ: ΔΣΣΜ-1651 Ανακατασκευή του ήδη υπάρχοντος τμήματος τοίχου εξωτερικής περιφράξης στο ΚΥΤ Καρδιάς του ΠΤΚΕΔΜ.

Προϋπολογισμός έργου								
ΑΡΘΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)			
1	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυρογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	m³	98,00	24,90	2440,20			
2	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	m²	22,40	180,00	4032,00			
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C	kg	1,40	1017,15	1424,01			
4	Δομικά πλέγματα B500C	kg	1,50	360,00	540,00			
5	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	m²	2,30	18,00	41,40			
6	Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο (τύπου NATO)	m	3,50	30,00	105,00			
7	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T" (γαλβανιζέ)	kg	2,70	19,20	51,84			
8	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (περιλαμβάνεται η μεταφορά)	m³	6,80	317,40	2158,32			
9	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (περιλαμβάνεται η μεταφορά)	m³	52,60	22,50	1183,50			
10	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (περιλαμβάνεται η μεταφορά)	m³	16,55	60,00	993,00			
11	Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης αρμών πάχους 12 mm.	m²	12,40	6,00	74,40			
				ΣΥΝΟΛΟ	13043,67			
				ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	1956,55			
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	15000,22			
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	18600,27			
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ								
ΑΡΘΡΟ 1	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	ΥΨΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ	ΜΗΚΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΔΙΛΟΥ	ΥΨΟΣ ΠΕΔΙΛΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΕΔΙΛΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
	0,2	3	0,6	30	0,6	0,25	0,15	22,5
Γκρομπετό				30	0,8	0,1	0,08	2,4
								24,9
ΑΡΘΡΟ 2	ΥΨΟΣ ΠΕΔΙΛΟΥ	ΜΗΚΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΕΔΙΛΟΥ	ΥΨΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	ΜΗΚΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
	0,25	30	7,5	2,75	30	82,5	2	180
ΑΡΘΡΟ 3	ΜΗΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΜΗΚΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΜΗΚΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	Φ /	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ	kg/m χάλυβα	ΣΥΝΟΛΟ
Φ12 ΚΑΤΑΚ. ΤΟΙΧΟΥ	1,75	1,5	30	0,15	200	2	0,88	616
Φ8 ΟΡΙΖ. ΤΟΙΧΟΥ	30	1,5	30	0,2	7,5	2	0,395	177,75
Φ12 ΠΕΔΙΛΟΥ	1	0,25	30	0,15	200	1	0,88	176
Φ8 ΠΕΔΙΛΟΥ	30	0,6	30	0,15	4	1	0,395	47,4
								1017,15
ΑΡΘΡΟ 4			ΥΨΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	ΜΗΚΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ	kg/m² χάλυβα	ΣΥΝΟΛΟ
			3	30	90	2	2	360
ΑΡΘΡΟ 5				ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΔΙΛΟΥ	ΜΗΚΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΤΜΧ/m²	ΣΥΝΟΛΟ
				0,6	30	18	4	72
ΑΡΘΡΟ 6					ΜΗΚΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	ΣΕΙΡΕΣ ΟΡΙΖ.	ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΤΑΚ.	ΣΥΝΟΛΟ
					30	5	4	600
ΑΡΘΡΟ 7				ΓΩΝΙΑ	ΜΕΤΡΑ/ΤΜΧ	ΤΕΜΑΧΙΑ	kg/m χάλυβα	ΣΥΝΟΛΟ
				35Χ35Χ3	0,8	15	1,6	19,2
ΑΡΘΡΟ 8					ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦ.	ΜΗΚΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	ΠΛΑΤΟΣ ΕΚΣΚΑΦ.	ΣΥΝΟΛΟ
					2,3	30	4,6	317,4
ΑΡΘΡΟ 9	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	ΥΨΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ	ΜΗΚΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΔΙΛΟΥ	ΥΨΟΣ ΠΕΔΙΛΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΕΔΙΛΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
Υφιστάμενος τοίχος	0,2	3	0,6	30	0,6	0,25	0,15	22,5
ΑΡΘΡΟ 10				ΒΑΘΟΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ	ΜΗΚΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
				0,5	2	30	2	60